
3.00
2.20
0.90
±0.000
4 400


3.00
2.20
0.90
±0.000
-0.06
3 400


1
1


800
750
450
500


3 400
1
1
4 400
1,105
1,109
1,105


2000
2


80
420
500







| N | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/ | ՔԱՆԱԿԸ /հատ/ | ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/ | ՔԱՇԸ /կգ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ՄԵՂԱՆ (1.00x1.50մ) | | 2 | | |
| 1. | Պոլպ. ասպ. խող. 60x60x2մմ | 950 | 2.0 | 1.9 | 6.96 |
| 2. | Պոլպ. ասպ. խող. 50x50x2մմ | 3400 | 1 | 3.4 | 10.31 |
| 3. | Պոլպ. ասպ. խող. 30x50x2մմ | 4600 | 1.0 | 4.6 | 11.05 |
| 4. | Պոլպ. թիթեղ. 200x200x5մմ | | 10 | | 15.7 |
| 5. | Պոլպ. տաշ. ևեծ. N10, լ=0.5մ | 500 | 4 | 2.00 | 20.00 |
| 6. | Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50 | | | 1.50 մ$^2$ | 0.075 մ$^3$ |
| 7. | Տախտակի լաքապատում | | 3.0 մ$^2$ | | |
| 8. | Պոլպ. մասերի ներկում 2 անգամ | | 1.7 մ$^2$ | | |
| 9. | Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով | | 0.28 մ$^3$ | | |
| 10. | Խոճի տափանում հիմքերի տակ 70 մմ | | 0.14 մ$^3$ | | |
| 11. | Հիմքերի համար խրամուղու քանդում | | 0.5 մ$^3$ | | |
| 12. | Ավելաց հողի տեղափոխում 15 կմ | | 0.5 մ$^3$ | | |

| N | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/ | ՔԱՆԱԿԸ /հատ/ | ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/ | ՔԱՇԸ /կգ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ՆՍՏԱՐԱՆ (0.49x1.80մ) | | 29 | | |
| 1. | Պոլպ. ասպ. խող. 80x40x3մմ | 1480 | 2.0 | 2.96 | 15.89 |
| 2. | Պոլպ. թիթեղ. 200x200x5մմ | | 6 | | 9.42 |
| 3. | Պոլպ. տաշ. ևեծ. N10, լ=0.5մ | 500 | 2 | 1.00 | 10.00 |
| 4. | Սրբատաշ լաք. տախտակ 150x50 | 1800 | 5 | 9.00 | 0.0675 մ$^3$ |
| 5. | Տախտակի լաքապատում | | 3.60 մ$^2$ | | |
| 6. | Պոլպ. մասերի ներկում 2 անգամ | | 0.80 մ$^2$ | | |
| 7. | Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով | | 0.28 մ$^3$ | | |
| 8. | Խոճի տափանում հիմքերի տակ 70 մմ | | 0.14 մ$^3$ | | |
| 9. | Հիմքերի համար խրամուղու քանդում | | 0.50 մ$^3$ | | |
| 10. | Ավելաց հողի տեղափոխում 15 կմ | | 0.50 մ$^3$ | | |

| N | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մմ/ | ՔԱՆԱԿԸ /հատ/ | ԸՆԴ. ԵՐԿԱՐՈՒԹ. /մ/ | ՔԱՇԸ /կգ/ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ԱՂԲԱՄԱՆ (0.40x0.30x0.60 մ) | | 15 | | |
| 1. | Պոլպ. ասպ. խող. 50x30x2մմ | 2000 | 1.0 | 2.00 | 4.77 |
| 2. | Պոլպ. թիթեղ. 2մմ | | 0.93 մ$^2$ | | 14.60 |
| 3. | Պոլպ. տաշ. ևեծ. N10, լ=0.5մ | 500 | 1 | 0.50 | 5.00 |
| 4. | Պոլպ. ասպ. խող. 15x15x1.25մմ | 400 | 4.0 | 1.6 | 0.864 |
| 5. | Պոլպ. մասերի ներկում 2 անգամ | | 0.80 մ$^2$ | | |
| 6. | Հիմքերի բետոնացում Բ15 բետոնով | | 0.18 մ$^3$ | | |
| 7. | Խոճի տափանում հիմքերի տակ 70 մմ | | 0.04 մ$^3$ | | |
| 8. | Հիմքերի համար խրամուղու քանդում | | 0.20 մ$^3$ | | |
| 9. | Ավելաց հողի տեղափոխում 15 կմ | | 0.20 մ$^3$ | | |

| N | ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՔԱՆԱԿԸ |
|---|---|---|
| | Մայթի իրականացում | |
| 1. | □ □ □ □ □ □50□մմ □ □ □ □ □ □ □ □ | □284.4 մ$^2$ |
| 2. | Խոճի նախ. շերտ 100 □ □ | 260.4 մ$^2$ |
| 3. | Բետոնե եզրաքար 80x200 | 428.0 գծմ |
| 4. | Բ□ □եզրաքար 150x300 | 182.0 գծմ |