Ապրանքի անվանումը	***տեխնիկական բնութագիրը***	***չափման միավորը***	***ընդհանուր քանակը***
ՈՒՂՂԱՅԱՑ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐ	**1.Շերտավարագույրի կտոր** Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ՝ արևից պաշտպանվելու համար : **2. Ալյումինե ձող** Ալյումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Ալյումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Ալյումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ : **3.Շերտավարագույրի ծանրոց** Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրասված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց : **4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ** Շերտավարագուրների բացող-փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անաղմուկ և առանց խոչընդոտի : Երաշխիք՝ 12 ամիս Շերտավարագույրները պետք է մատակարարել, չափագրել և տեղադրել հետևյալ հասցեներում՝ Թալինի համայնքապետարան Գայի 1 մեկ պատուհան 7,6 Գյուղ Աշնակ գրադարանի շենք 2 պատուհան 5.58 Գյուղ Աշնակ վարչական շենք 8 պատուհան 19.4մ² Գ.Ակունք գրասարանի շենք 1 պատուհան 2.55մ² Գ.Կաքավաձոր 3 պատուհան 10.2 մ² Գ.Մաստարա ԲԱ 16 պատուհան 32.25մ² Գ.Մաստարա վարչական շենքի դահլիճ 4 պատուհան 12.6մ² Գ. Արտենի վարչական շենք 1 պատուհան 4 մ² Գ. Նոր Արթիկ վարչական շենք 6 հատ պատուհան 15.435մ² Ն.Սասնաշեն բուժամբուլատորիա 1.8մ²	մ/ք	111,415

Название продукта:	*техническая спецификация*	*единица измерения*	*Общая количество*

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ	1. Кусок занавески Детали рулонной шторы изготовлены из полиэстера, окрашены и пропитаны специальным составом для защиты от солнца. 2. Алюминиевый стержень Покраска алюминиевого стержня производится методом электростатической порошковой покраски. Толщина стенок алюминиевого стержня 1 мм. Размеры алюминиевого стержня 45 x 25 мм. 3. Пакет жалюзи Комплекты рулонных штор изготовлены из цельного ПВХ и металлического сплава. Для посылок предназначена специальная цепочка, которая соединяет слои шторы между собой. 4. Механизм затвора Механизм открывания-закрытия и поворота створок называется блоком управления, редуктор там позволяет ему работать тихо и надежно. В состав механизма также входит другая фурнитура, в том числе съемные подвески, которые изготовлены из смеси металлического порошка и монолитного ПВХ, не ломаются и работают тихо и беспрепятственно. Гарантия: 12 месяцев Жалюзи необходимо доставить, измерить и установить по следующим адресам: Мэрия Талина 1 одно окно 7,6 Здание библиотеки села Ашнак, 2 окна 5.58 Административное здание села Ашнак 8 окон 19.4м2 Окно здания 1 библиотеки им. Г. Акунка 2.55м2 Г.Какавадзор 3 окна 10,2 м2 Окно G.Mastara BA 16 32.25м2 Административное здание Г.Мастара, зал 4 окна, 12,6 м2 Г. Административное здание Артени 1 окно 4 м2 Г. Новое Артикское административное здание, 6 окон 15,435м2 Амбулаторная поликлиника им. Н. Саснашена 1.8м2	**км**	**111,415**

1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ՝ արևից պաշտպանվելու համար : 2. Ալյումինե ձող Ալյումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Ալյումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է : Ալյումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ : 3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով : Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց : 4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագուրների բացող-փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որպեսզի այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից, չեն կոտրվում ու աշխատում են անաղմուկ և առանց խոչընդոտի : Երաշխիք՝ 12 ամիս Շերտավարագույրները պետք է մատակարարել, չափագրել և տեղադրել հետևյալ հասցեներում՝

Թալինի համայնքապետարան Գալի 1 մեկ պատուհան 7,6

Գյուղ Աշնակ՝ գրադարանի շենք 2 պատուհան -5.58մ^2, գ. Աշնակ վարչական շենք 8 պատուհան -19.4մ^2, գ.Ակունք գրադարանի շենք 1 պատուհան-2.55մ^2

Գ.Կաքավաձոր 3 պատուհան-10.2 մ^2,Գ.Մաստարա ԲԱ 16 պատուհան-32.25մ^2, Գ.Մաստարա վարչական շենքի դահլիճ 4 պատուհան -12.6մ^2,
Գ. Արտենի վարչական շենք 1 պատուհան -4 մ^2,
Գ. Նոր Արթիկ վարչական շենք 6 հատ պատուհան-15.435մ^2,
Ն.Սասնաշեն բոժամբուլատորիա-1.8մ^2: