Հ/Հ	cpv	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը*	Չափման միավորը	Քանակը	Մատակարարման ժամկետը և հասցեն
1	39714200/501	Ինվերտորային օդորակիչ /30մ²/	Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ (± - 25սմ) Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x49 սմ (± - 25սմ) Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 2600Վտ/765Վտ Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30մ² Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 550-650մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 ⁰C/-15 ⁰C Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++ Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռբո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 38դԲ Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ Գույնը՝ սպիտակ Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	հատ	4	Պայմանագիրը /համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ Համաձայն ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջների՝ ապրանքների մատակարարման և տեղադրման 1-ին մասը պետք է մատուցվի Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 21 օրացույցային օրվա ընթացքում, իսկ հետագա մասերը պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց հետո 10 օրացույցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: /ք. Երևան/
2	39714200/502	Ինվերտորային օդորակիչ /40մ²/	Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ (± - 25սմ) Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x25 սմ (± - 25սմ) Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 12000 BTU Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 3200Վտ/1185Վտ Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 40մ² Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 600-700մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 ⁰C/-15 ⁰C Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++ Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռբո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 40դԲ Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ	հատ		Պայմանագիրը /համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ Համաձայն ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջների՝ ապրանքների մատակարարման և տեղադրման 1-ին մասը պետք է մատուցվի Պայմանագիրը

			Գույնը՝ սպիտակ Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:			ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 21 օրացույցային օրվա ընթացքում, իսկ հետագա մասերը պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց հետո 10 օրացույցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: //ք. Երևան//
3	39714200/503	Ինվերտորային օդորակիչ /80մ^2/	Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 97x21x31 սմ (± 25սմ) Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 96x37x67 սմ (± 25սմ) Հզորությունը՝ առնվազն 24000 BTU Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 6800Վտ Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 6300Վտ Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 80մ^2 Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 1100-1250մ^3/ժ Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուռբո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 45դԲ Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 ^{0}C/-15 ^{0}C Գույնը՝ սպիտակ Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:	հատ	1	Պայմանագիրը /համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ Համաձայն ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջների՝ ապրանքների մատակարարման և տեղադրման 1-ին մասը պետք է մատուցվի Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 21 օրացույցային օրվա ընթացքում, իսկ հետագա մասերը պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց հետո 10 օրացույցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: /ք. Երևան/
Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացույցային օր						

Лот	наименование	Техническая харакнеристика	единица измерения	количество	Срок поставки и адрес
1	Кондиционер /30м2/	Инверторный кондиционер, режимы охлаждения и обогрева, с управлением вентилятором, сплит-система. Габариты внутреннего блока: 77,5x20x25 см (+ - 25 см) Габариты наружного блока: 75x31x49 см (+ - 25 см) Мощность кондиционера: не менее 9000 BTU Холодильная мощность: не менее 2600 Вт/765 Вт Рабочая площадь кондиционера: не менее 30 м² Объем воздуха (м³/ч): не менее 550-650 м³/ч Рабочая температура: +43°C/-15°C Класс энергоэффективности: не менее A++ Уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 38 дБ Уровень шума наружного блока: 50-65 дБ Цвет: белый Монтаж осуществляется на этажах с 1 по 9 в Ереване продавцом по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет и на его собственные средства.	шт	4	С даты вступления Договора в силу В соответствии с требованиями, изложенными в пункте «h» подпункта 1 пункта 21 «Порядка организации процесса закупок», утвержденного решением Правительства Республики Армения от 04.05.17 № 526-Н, первая часть должна быть предоставлена в течение 20 календарных дней, а последующие части — в течение 10 календарных дней после направления Заказчиком запроса по адресу, указанному Заказчиком. /РА г. Ереван /
2	Кондиционер /40м2/	Инверторный режим, режимы охлаждения и обогрева, управление вентилятором, сплит-система кондиционирования воздуха. Габариты внутреннего блока: 77,5x20x25 см (± - 25 см) Габариты наружного блока: 75x31x25 см (± - 25 см) Мощность кондиционера: не менее 12000 BTU Охлаждающая способность: не менее 3200 Вт/1185 Вт Рабочая площадь кондиционера: не менее 40 м² Объем циркуляции воздуха (м³/ч): не менее 600-700 м³/ч	шт	8	С даты вступления Договора в силу В соответствии с требованиями, изложенными в пункте «h» подпункта 1 пункта 21 «Порядка организации процесса закупок», утвержденного решением Правительства Республики Армения от 04.05.17 № 526-Н, первая часть

		Рабочая температура: +43°C/-15°C Класс энергоэффективности: не менее A++ Уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 40 дБ Уровень шума наружного блока: 50-65 дБ Цвет: белый Монтаж осуществляется на этажах с 1 по 9 в Ереване продавцом по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет и на его собственные средства.			должна быть предоставлена в течение 20 календарных дней, а последующие части — в течение 10 календарных дней после направления Заказчиком запроса по адресу, указанному Заказчиком. /РА г. Ереван /
3	Кондиционер /80м2/	Инверторный кондиционер, режимы охлаждения и обогрева, с управлением вентилятором, сплит-система. Габариты внутреннего блока: 97x21x31 см (± 25 см) Габариты наружного блока: 96x37x67 см (± 25 см) Мощность: не менее 24000 BTU Обогревательная мощность: не менее 6800 Вт Охлаждающая мощность: не менее 6300 Вт Рабочая площадь кондиционера: не менее 80 м2 Объем воздуха ($м^3$/ч): не менее 1100-1250 $м^3$/ч Уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 45 дБ Уровень шума наружного блока: 50-65 дБ Рабочая температура: +43°C/-15°C Цвет: белый Монтаж осуществляется на этажах с 1 по 9 в Ереване продавцом по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет и на его собственные средства.	шт	1	С даты вступления Договора в силу В соответствии с требованиями, изложенными в пункте «h» подпункта 1 пункта 21 «Порядка организации процесса закупок», утвержденного решением Правительства Республики Армения от 04.05.17 № 526-Н, первая часть должна быть предоставлена в течение 20 календарных дней, а последующие части — в течение 10 календарных дней после направления Заказчиком запроса по адресу, указанному Заказчиком. /РА г. Ереван /

Гарантийный срок 365 дней