

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ԵՐՄՄԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊԱՏՈՒՀԱՆ-2022 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ	<p>Պահանջվում է մետաղապլաստե պատուհաններ՝ հնի ապամոնտաժումով, նորի տեղադրումով և պատուհանագոգերի ձևավորման աշխատանքներով 98.2 քմ ընդհանուր մակերեսի համար: Պատուհանների գույնը պետք է լինի ոսկե կաղնի: Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ փակված ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4 մմ շագանակագույն և 4 մմ թափանցիկ, մետաղապլաստե պրոֆիլի հաստությունը՝ 7սմ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը՝ 24 մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է լինի տեղադրված ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար՝ առնվազն 1,2 մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակի բարդ փականներ և բռնակներ ( բռնակները՝ մետաղական): Պատուհանները պետք է փոխվեն չորրորդ հարկում և համապատասխան լինեն շենքում առկա պատուհաններին՝ իրենց չափերով, տեսքով և բաժանումներով: Ծղկիների ամրացման տեղերում ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ: Պատուհանները պետք է</p>

			<p>տեղադրվեն ուղիղ (հարթաչափով) և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի մետաղական խարիսխներով (անկերներով): Պատուհանների տեղադրման ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով:</p> <p>Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը: Նաև պետք է ոսկե կաղնի գույնի մետաղապլաստե պատուհանների հետ համահունչ պատուհանագոգեր, որոնք պետք է տեղադրվեն պատուհանների հետ հերմետիկ: Պատուհանագոգերի չափերը պետք է լինեն 600մմ: Բացվող պատուհաններ` 18մ2, փակ պատուհաններ` 80.2մ, բարդ փականներ` 14 հատ, պատուհանագոգ-40գծ/մ: Վարչական շենքի արտաքին մասի պատուհանագոգերի ձևավորման սվաղի իրականացում-100գծ/մ, 30սմ լայնությամբ, թիթեղի տեղադրում-44 գծ/մ, 25սմ լայնությամբ:</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГУУԦ-ԷԱԾԱՊԶԲ-ՊԱՏՈՒՀԱԼ-2022 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	АРТ ПЛАС	СТРОЙ ГРУП	Требуются металлопластиковые окна с демонтажем старого, установкой нового и отделкой подоконников общей площадью 98,2 кв.м., цвет окон - золотой дуб. Оконные профили должны быть пятикамерными, двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 4 мм коричневое и 4 мм прозрачное, толщина металлопластикового профиля 7 см, общая толщина пакета 24 мм. . Профили должны иметь оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. Открывающиеся окна должны иметь качественные сложные замки и ручки (ручки металлические). Окна должны быть заменены на четвертом этаже и должны соответствовать существующим окнам в здании по размеру, форме и разделению. Дополнительные металлические детали необходимо разместить внутри мест крепления стропил. Окна должны быть установлены прямо (по уровню) и прикреплены к стенам металлическими анкерами (анкерами) соответствующего размера. На завершающем этапе установки окна открытые участки необходимо

		<p>полностью закрыть строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению вырезать любое окно, любую деталь и проверить наличие и толщину металла. В конечном состоянии окна должны быть герметично закрыты. В течение одного года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон. Также нужны подоконники в тон металлопластиковым окнам цвета золотого дуба, которые должны быть установлены вровень с окнами. Размеры подоконников должны быть 600 мм. Открывающиеся окна: 18 м<sup>2</sup>, закрытые окна: 80,2 м, сложные ставни: 14 шт, подоконник - 40 шт/м. Оштукатуривание подоконников фасада административного здания - 100 штр/м, ширина 30 см, монтаж металлочерепицы - 44 штр/м, ширина 25 см.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------