

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ	ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ	ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ	ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ	Երևան քաղաքում հեծանիվների համար նախատեսված կայանատեղերի տեղադրումն իրականացնելիս. 1. Անհրաժեշտ է նախատեսել. - հեծանիվների կայանատեղի՝ նախատեսված 4 հեծանիվների համար - կայանատեղի կառուցվածքը՝ ուղղանկյուն, քառակուսի մետաղական խողովակներով - յուրաքանչյուր կողմում 2 հեծանիվի համար նախատեսված կախիչներով, 2 հարկով - ամրացումը գետնին անկեռային հեղուկներով, բետոնյա հիմքերի վրա - կառուցվածքային

չափերը նախատեսել հաշվի առնելով Հայաստանում առկա ստանդարտ հեծանիվների չափերը, Կառուցվածքի ցանկալի արտաքին տեսքը. - երկու ուղղահայաց սյուներ անհրաժեշտ հեռավորության վրա, իրար կապող հորիզոնական ուղղանկյուն, քառակուսի մետաղական խողովակներով - յուրաքանչյուր կողմում անհրաժեշտ բարձրությունների վրա իրար զուգահեռ կեռիկային կախիչներ, հեծանիվները երկու հենման կետերով ուղղահայաց կախելու համար - հենաոտերը՝ ներդիր դետալներով, անկեռային հեղյուսներով ամրացումով - - կանգառասրահի մետաղյա կոնստրուկցիաների բոլոր տարրերը պետք է լինեն չօգտագործված՝ նոր, ամբողջական երկաթյա խողովակներից (հեծանի տարրերը՝ ուղղանկուն կտրվածքով) կիրառմամբ, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված, որը պետք է ունենա ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի համարժեքություն, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և

				<p>դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների (Օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, РолаксRolax.): Ներկի գույնը պետք է նախապես համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: - շինարարական աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում և տեղափոխում աղբավայր: 2. Տեղադրվող օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում մեկ տարի: 3. Կախիչ հարմարանքները տեղադրվելու են պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված վայրերում և քանակով՝ ըստ ներկայացված սխեմայի: 4. Աշխատանքների վճարումը իրականացվելու է պատվիրատուի դրական եզրակացության հիման վրա՝ տեղադրումն ամբողջությամբ ավարտելուց հետո:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	СТРОЙ ГРУП	СТРОЙ ГРУП	СТРОЙ ГРУП	СТРОЙ ГРУП	При устройстве парковочных мест для велосипедов в городе Ереван. 1. Необходимо обеспечить: - место для парковки велосипедов, рассчитанное на 4 велосипеда - конструкция парковки из металлических труб прямоугольного и квадратного сечения - по 2 подвески для велосипедов с каждой стороны, 2 этажа - крепление к земле перпендикулярными шпильками, на бетонном фундаменте - размеры конструкции спланировать с учетом размеров стандартные

велосипеды в наличии в армении,  
конструкция желаемого вида. - две  
вертикальные стойки на  
необходимом расстоянии,  
соединяющие друг друга  
горизонтальным прямоугольником,  
с квадратными металлическими  
трубами - параллельные крючковые  
подвесы на необходимой высоте с  
каждой стороны, для вертикальной  
подвески велосипедов с двумя  
опорными точками - подножки с  
вставными деталями, крепление  
перпендикулярно заклепки - - все  
элементы металлоконструкций  
автобусной остановки должны быть  
не бывшими в употреблении, с  
использованием новых,  
комплектных железных труб  
(велосипедных элементов  
прямоугольного сечения),  
покрытых порошковой краской или  
окрашенных краской, которая  
должна иметь адекватность  
преобразователя ржавчины,  
основание и финишное  
декоративное покрытие, быть  
коррозионностойким и устойчивым  
к различным погодным условиям

				<p>(Пример: Эмаль с металлом, Стружкой Миофэ 771, Антрацит, РолаксРолакс.). Цвет краски необходимо предварительно согласовать с заказчиком. - уборка, сбор, погрузка и транспортировка строительного мусора на полигон.</p> <p>2. Гарантийный срок на смонтированный объект, его отдельные части (конструкции и т.п.) и используемые материалы - один год. 3. Подвесные устройства будут установлены в заранее согласованных с заказчиком местах и количестве по представленной схеме. 4. Оплата работ производится на основании положительного заключения заказчика после полного завершения монтажа.</p>
--	--	--	--	--