

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՐԹ ՄԱՅՆԴ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Արտալաս | Արտալաս | <p>Պատուհաններ 2 հատ` յուրաքանչյուրը 3քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն չորս խցիկ, պրոֆիլի հաստությունը 60*70մմ երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիներին հաստությունը 4մմ թափանցիկ առանց գուևայնության, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ:</p> <p>Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները` մետաղական, բարդ փականով; Պատուհանները փոխվեն և համապատասխան լինեն շենքում առկա պատուհաններին` իրենց չափերով, տեսքով և բաժանումներով: Ծղկիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղականդետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող` քառ.մ, Անշարժ` 2 քառ.մ</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Норт майнд Консалтинг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Արտալիս | Արտալիս | <p>Պատուհաններ 2 հատ՝ յուրաքանչյուրը 3քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն չորս խցիկ, պրոֆիլի հաստությունը 60*70մմ երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիներին հաստությունը 4մմ թափանցիկ առանց գուևայնության, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ:</p> <p>Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստ պատուհանների համար՝ առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, բարդ փականով; Պատուհանները փոխվեն և համապատասխան լինեն շենքում առկա պատուհաններին՝ իրենց չափերով, տեսքով և բաժանումներով: Ծղկիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղականդետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարխիսներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող` քառ.մ, Անշարժ` 2 քառ.մ</p> |
|--|--|--|--|