ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար Զրուցատաղավարը պետք է ունենա առնվազն 3մ երկարություն, առնվազն 2մ լայնություն և առնվազն 2,8մ բարձրություն: Զրուցատաղավարի ներսում պետք է լինի մետաղական սեղան /առնվազն 800x2200x900մմ չափսերի/: Զրուցատաղավարի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 հատ ուղղահայաց կանգնած ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /առնվազն 60x60մմ/՝ յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ առնվազն 2375մմ և դրանց պետք է եռակցված լինեն վերին մասում /հորիզոնական/ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ /առնվազն 40x40մմ/ առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 3000մմ երկարության և առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 2000մմ երկարության: Նույն չափերի մետաղական խողովակներից պետք է եռակցված լինեն նաև ներքևի մասից՝ առնվազն 100մմ բարձրության վրա և առնվազն 900մմ բարձրության վրա /չհաշված 1մ լայնության մեկ կողմից մուտքի համար/: Սրանց միջև հավասար հեռավորության վրա /առնվազն 407մմ/՝ ուղղահայաց դիրքով պետք է եռակցված լինի առնվազն 900մմ երկարության ուղղանկյուն կտրվածքի /առնվազն 20x20մմ/ մետաղական խողովակներ /ճաղեր/: Հիմնակմախքի ներսից հատակից հաշված՝ առնվազն 550մմ բարձրության վրա պետք է եռակցված լնեն 3 կողմերից նստատեղերը՝ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /առնվազն 20x20մմ/՝ առնվազն 2 հատ առնվազն 2600մմ և առնվազն 1հատ առնվազն 1600մմ չափսերի: Սրանց տակի մասից թեքությամբ եռակցված պետք է լինեն նույն կտրվածքի խողովակներ, հիմնակմախքի ներքին մասի մետաղական խողովակներին՝ առնվազն 100մմ բարձրության վրա:Նստատեղերի վրա ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն նաև առնվազն 400մմ

	երկարության իրարից առնվազն 407մմ հեռավորության վրա ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ: Նստատեղերի վրա հեղյուսներով և պնդօղակներով պետք է հավաքված լինեն առնվազն 64գմ հղկված փայտյա /առնվազն 25x40մմ/ չորսուներ և լաքապատված: Հիմնակմախքի վերին մասում, մեջտեղում /առնվազն 1500մմ վրա /ուղղաձիգ երկու ծայրերում պետք է եռակցված լինեն առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 500մմ մեծությամբ ուղղանկյուն կտրվածքի /առնվազն 40x40մմ/ մետաղական խողովակներ և դրանք պետք է իրար եռակցված լինեն նույն կտրվածքի առնվազն 3000մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակին աջ և ձախ կողմերից պետք է եռակցված լինեն նույն կտրվածքի խողովակից առնվազն 4 հատ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 1300մմ երկարության և մյուս ծայրով եռակցված լինեն հիմնակմախքի վերին մասին: Դրանց վրա պետք է հեղյուսներով և պնդօղակներով հավաքված լինեն ծածկի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղները՝ առնվազն 8քմ, առնվազն 0,44մմ հաստությամբ: Գագաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ հաստությամբ: Ձրուցատաղավարում տեղադրվող սեղանը պետք է պատրաստված լինի՝ ոտքերը ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակից՝ առնվազն 40x40մմ չափսերի, իսկ շրջանակը՝ առնվազն 30x30մմ խողովակից: Սեղանի վերին մասը /հարթակը/՝ մետաղական թիթեղը /առնվազն 0,2մմ հաստությամբ/՝ առնվազն 1,8քմ պետք է եռակցված լինի հիմնակմախքին: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ ներկով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ձրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի: 2.Ձրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3.Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4.Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին.նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ.պայմանները: 5.Ձրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Մետաղական կրող կոնստրուկցիաներ՝ զրուցատաղավար Զրուցատաղավարը պետք է ունենա առնվազն 3մ երկարություն, առնվազն 2մ լայնություն և առնվազն 2,8մ բարձրություն: Զրուցատաղավարի ներսում պետք է լինի մետաղական սեղան /առնվազն 800x2200x900մմ չափսերի/: Զրուցատաղավարի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 հատ ուղղահայաց կանգնած ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /առնվազն 60x60մմ/՝ յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ առնվազն 2375մմ և դրանց պետք է եռակցված լինեն վերին մասում /հորիզոնական/ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ /առնվազն 40x40մմ/ առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 3000մմ երկարության և առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 2000մմ երկարության: Նույն չափերի մետաղական խողովակներից պետք է եռակցված լինեն նաև ներքևի մասից՝ առնվազն 100մմ բարձրության վրա և առնվազն 900մմ բարձրության վրա /չհաշված 1մ լայնության մեկ կողմից մուտքի համար/: Սրանց միջև հավասար հեռավորության վրա /առնվազն 407մմ/՝ ուղղահայաց դիրքով պետք է եռակցված լինի առնվազն 900մմ երկարության ուղղանկյուն կտրվածքի /առնվազն 20x20մմ/ մետաղական խողովակներ /ճաղեր/: Հիմնակմախքի ներսից հատակից հաշված՝ առնվազն 550մմ բարձրության վրա պետք է եռակցված լնեն 3 կողմերից նստատեղերը՝ ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից /առնվազն 20x20մմ/՝ առնվազն 2 հատ առնվազն 2600մմ և առնվազն 1հատ առնվազն 1600մմ չափսերի: Սրանց տակի մասից թեքությամբ եռակցված պետք է լինեն նույն կտրվածքի խողովակներ, հիմնակմախքի ներքին մասի մետաղական խողովակներին՝ առնվազն 100մմ բարձրության վրա:Նստատեղերի վրա ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն նաև առնվազն 400մմ

	երկարության իրարից առնվազն 407մմ հեռավորության վրա ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներ: Նստատեղերի վրա հեղյուսներով և պնդօղակներով պետք է հավաքված լինեն առնվազն 64գմ հղկված փայտյա /առնվազն 25x40մմ/ չորսուներ և լաքապատված: Հիմնակմախքի վերին մասում, մեջտեղում /առնվազն 1500մմ վրա /ուղղաձիգ երկու ծայրերում պետք է եռակցված լինեն առնվազն 2 հատ՝ առնվազն 500մմ մեծությամբ ուղղանկյուն կտրվածքի /առնվազն 40x40մմ/ մետաղական խողովակներ և դրանք պետք է իրար եռակցված լինեն նույն կտրվածքի առնվազն 3000մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակին աջ և ձախ կողմերից պետք է եռակցված լինեն նույն կտրվածքի խողովակից առնվազն 4 հատ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 1300մմ երկարության և մյուս ծայրով եռակցված լինեն հիմնակմախքի վերին մասին: Դրանց վրա պետք է հեղյուսներով և պնդօղակներով հավաքված լինեն ծածկի գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղները՝ առնվազն 8քմ, առնվազն 0,44մմ հաստությամբ: Գագաթի ցինկապատ թիթեղը պետք է լինի առնվազն 0,55մմ հաստությամբ: Ձրուցատաղավարում տեղադրվող սեղանը պետք է պատրաստված լինի՝ ոտքերը ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակից՝ առնվազն 40x40մմ չափսերի, իսկ շրջանակը՝ առնվազն 30x30մմ խողովակից: Սեղանի վերին մասը /հարթակը/՝ մետաղական թիթեղը /առնվազն 0,2մմ հաստությամբ/՝ առնվազն 1,8քմ պետք է եռակցված լինի հիմնակմախքին: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ ներկով: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ձրուցատաղավարները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն ներկայացվող գծագրի և տեխնիկական բնութագրի: 2.Ձրուցատաղավարների համար ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխությունները համաձայնեցնել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: 3.Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: 4.Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին.նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ.պայմանները: 5.Ձրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից առաջարկվող տարածքներում: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված