ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն և փողոցներում տեղադրվեն 28 /քսանութ/ հատ աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի

					միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբամանի ընդհանուր չափսերը՝ բարձրությունը հատակից 930 մմ, դիմացից 420մմ, աջ և ձախ (երկու) կողմից 370 մմ: Դույլի դիմացի հատվածում պետք է նախատեսված լինի մոխրամանի առանձնացված հատված 2մմ մետաղյա թիթեղից: Առաջ եկած հատվածը 40 մմ, բարձրությունը 30 մմ ամբողջ դույլի լայնքով, իսկ աջ և ձախ մասերից պետք է լինի փակ մետաղյա թիթեղով: Դույլը պետք է առանձնանա աղբամանից օգտագործման ժամանակ: Աղբամանը պետք է լինի հորիզոնական առանցքի շուրջ պտտվող: Աղբամանի պատերը պետք է լինեն առնվազն 2 մմ մետաղական թիթեղից, առանց կտրվածքի /ամբողջական/, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ 300x300x500 մմ չափսերի 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով: Դույլի ստորին հատվածում լինեն անցքեր Φ 10մմ ջրահեռացման համար նախատեսված, ունենա կտրվածքով բռնակներ ինչպես կից նկարում: Գետնի և աղբամանի դույլի հեռավորությունը 90 մմ: Դույլի արտաքին հատվածի երկու կողմերից պետք է ամրացված լինեն հեղյուս մանեկ մեթոդով փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակներ:

				Յուրաքանչյուր կողմից 5 հատ 70 x 25 մմ չափսերի D2 Պրոֆիլի 470 մմ երկարությամբ (ընդհամենը 10 հատ) ։ Փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակների գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Աղբամանի դույլի և վերին մասի բացվածքը 200 մմ ։ Աղբամանի մետաղական բոլոր հատվածները պետք է լինեն փոշեներկված։ Աղբամանի բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը պետք է լինեն հղկված։ Աղբամանը ունի 4 անցք գետնին ամրացնելու համար։ Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով։ Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին։ Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն և փողոցներում տեղադրվեն 28 /քսանութ/ հատ աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի

					միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբամանի ընդհանուր չափսերը՝ բարձրությունը հատակից 930 մմ, դիմացից 420մմ, աջ և ձախ (երկու) կողմից 370 մմ: Դույլի դիմացի հատվածում պետք է նախատեսված լինի մոխրամանի առանձնացված հատված 2մմ մետաղյա թիթեղից: Առաջ եկած հատվածը 40 մմ, բարձրությունը 30 մմ ամբողջ դույլի լայնքով, իսկ աջ և ձախ մասերից պետք է լինի փակ մետաղյա թիթեղով: Դույլը պետք է առանձնանա աղբամանից օգտագործման ժամանակ: Աղբամանը պետք է լինի հորիզոնական առանցքի շուրջ պտտվող: Աղբամանի պատերը պետք է լինեն առնվազն 2 մմ մետաղական թիթեղից, առանց կտրվածքի /ամբողջական/, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ 300x300x500 մմ չափսերի 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով: Դույլի ստորին հատվածում լինեն անցքեր Φ 10մմ ջրահեռացման համար նախատեսված, ունենա կտրվածքով բռնակներ ինչպես կից նկարում: Գետնի և աղբամանի դույլի հեռավորությունը 90 մմ: Դույլի արտաքին հատվածի երկու կողմերից պետք է ամրացված լինեն հեղյուս մանեկ մեթոդով փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակներ:

				Յուրաքանչյուր կողմից 5 հատ 70 x 25 մմ չափսերի D2 Պրոֆիլի 470 մմ երկարությամբ (ընդհամենը 10 հատ) ։ Փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակների գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Աղբամանի դույլի և վերին մասի բացվածքը 200 մմ ։ Աղբամանի մետաղական բոլոր հատվածները պետք է լինեն փոշեներկված։ Աղբամանի բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը պետք է լինեն հղկված։ Աղբամանը ունի 4 անցք գետնին ամրացնելու համար։ Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով։ Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին։ Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում։