

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/64/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	DWA	DWA MODULA 2	MODULA 2	DWA GmbH & Co KG	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորումների համար 700 Լ / ժամ արտադրողականությամբ Միացված սարքերի քանակը՝ 10 (միաժամանակ աշխատող սարքեր՝ ընդլայնման հնարավորությամբ) Նվազագույն արտադրողականություն՝ 700 Լ / ժամ՝ մուտքային ջրի 10օՑ միջակայքում ջերմաստիճանի դեպքում Ռեվերս օսմոսի (ՌՕ) կառավարման միկրոպրոցեսորային համակարգի առկայություն Մաքրված ջրի

					հաղորդունակությունը համաձայն ISO 13959:2002 , ISO 23500-3: 2021. Հեմոդիալիզի և ուղեկցող թերապիայի հեղուկների պատրաստում և Որակի կառավարում: Մաս 3. Ձուր հեմոդիալիզի և ուղեկցող թերապիայի համար (ISO 23500-3:2019, IDT)) Ջերմաստիճանի ցուցադրման (դիսպլեյ) առկայություն Հաղորդունակության չափիչի, ճնշման չափիչի և հոսքի ինդիկատորի առկայություն Համակարգը ամբողջությամբ ավտոմատացված է Սարքավորումների նվազագույն լրակազմ. Մուտքային ինքնավացվող մեխանիկական գոտիչ Ընդհանուր տարողության 4000 լիտր մուտքային ջրի պահպանման ուղղահայաց բաք կամ բաքեր Բաքի նյութը կայուն է օքսիդացնող նյութերով սանիտարական մշակման նկատմամբ: Ապահովում է բաքի կամ բաքերի առավելագույն դատարկումը Բաքի կամ բաքերի սանիտարական մշակումը առնվազն 12 ամիսը մեկ - մատակարարի կողմից Բաքը կամ բաքերը գտնվելու
--	--	--	--	--	---

					են ջրակայուն և կոռոզիայից չվախեցող պատվանդանների վրա Պոմպակայան Նստվածքային Ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ գտիչ՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք գտիչ Նստվածքային ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ գտիչ՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք գտիչ Նստվածքային ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ գտիչ՝ առաջարկվող սարքի հզորությանը համապատասխան համարժեք գտիչ Ֆիլտրերի տեղակայումը տարբեր կառույցների վրա՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ Ջրի գտման (աղահեռացում) ՌՕ համակարգ չժանգոտվող պողպատից շրջանակ հանգույցների հավաքման համար չափիչ գործիքների և կցամասերի տեղադրման համար նախատեսված վահանակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ղեկավարման բոլոր էլեմենտները տեղակայված են վահանակի առջևի հարթությունում նախնական
--	--	--	--	--	---

					մեխանիկական զտիչ - ֆիլտրատի, խտանյութի, վերամշակման հոսքի ցուցում միացման չափը 3/4" - ճնշման չափիչների հավաքածու՝ տեղադրման բոլոր փուլերի ճնշումը վերահսկելու համար - ներկառուցված թվային հաղորդիչ մետր՝ ջերմային փոխհատուցման գործառույթով և մատակարարվող ջրի ջերմաստիճանը չափելու համար, անջատիչ-կարգավորիչ փականներ, (Էլեկտրամագնիսական փականներ) բարձր ճնշման ուղղահայաց կենտրոնախույս պոմպ՝ չոր վազքից պաշտպանության համակարգով պոմպի ճնշման խցիկն ու աշխատանքային անիվի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից բարձր ճնշման, բարձր ընտրողականության հակադարձ օսմոսի թաղանթներ (չափը 4040 - 2 հատ) ճնշման կորպուսը՝ իներտ նյութից, որը չի փոխում ջրի հատկությունները (չժանգոտվող պողպատ՝ փայլեցված մակերեսով)՝ թաղանթների կողային հաջորդական միացմամբ թաղանթների ուղղահայաց դասավորվածությունն ջրախնայող
--	--	--	--	--	---

					վերահսքային կոնտուր ինքնավար շարժական կայան՝ թաղանթային բլոկի քիմիական լվացման և ախտահանման համար՝ թթվային և ալկալային տեսակի ռեագենտների հավաքածուով ծրագրավորվող էլեկտրոնային կառավարման բլոկ՝ բազմառեժիմային գործառույթների հավաքածուով լվացում փոխարինող զսկային ջրի հաղորդունակության
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-05-00000000-2025/64/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					վերահսկում, ջրի ջերմաստիճանի
Номер лота			Предлагаемый товар		վերահսկում, նալանի ճնշումների
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики վերահսկում, վթարային վիճակների
4					ցուցադրում, անտրակ պերմեատի
					արտահոսք: Սպասման ռեժիմում լվացման միացում՝ խցանումներից խուսափելու համար Ջրամատակարարման ներքին համակարգ՝ օգտագործելով PVC-U ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր հաստատված թույլատրելի խողովակներ խողովակների արագ տեղադրման և վերանորոգման հնարավորություն Դիալիզի մեքենաներին ջրի միացման կետերում չժանգոտվող նյութից պատրաստված փական-փականով արագ միացումների առկայություն Փոստ ՌՕ ջրի քիմիական,

						աղտոտվածության, Էնդոթոքսիների և մանրէաբանական թեստերը համապատասխանելու են AAMI / ԵՏՄ ստանդարտներին Խողովակաշարը նեռարյալ բոլոր միացումները և ջրահեռացման համակարգը պաշտոնապես (գրավոր) համաձայնեցված են ՌՕ-ի արտադրողի հետ Խողովակաշարի ախտահանման հնարավորության առկայություն: Ախտահանում՝ քիմիական Մեկ չժանգոտվող պողպատից շրջանակի վրա՝ Էլեկտրական վահանակով և մատակարարման ուղղաձիգ կենտրոնախույս պոմպով՝ մաքրված ջուրը արհեստական երիկամի սարքերին մատակարարելու համար: Հոսքային մասի նյութը՝ AISI 316: Ճնշման կարգավորում և պահպանում 2-8 բար միջակայքում: Պաշտպանություն ճնշման և չոր ընթացքի նկատմամբ: Ճնշման տվիչի առկայություն: Ջրի հոսքի ինդիկատոր օղակում՝ աշխատանքային միջակայք՝ 300...6000 լ: Մանոմետր ճնշման վիզուալ վերահսկման համար՝
--	--	--	--	--	--	--

					աշխատանքային միջակայք՝ 0...1 ՄՊա: Ուղտրամանուշակագույն ճառագայթիչ՝ հզորությունը 40 Վտ: Ճառագայթման տվիչ և աշխատանքի հաշվիչ՝ հավաքածուում: Ձերմաստիճանի տվիչի հիման վրա ավտոմատ անջատման բլոկ: Կատարմանը՝ մեկ միասնական շրջանակի վրա՝ բաշխիչ պոմպով: Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց և 380-400 Վ, 50 Հց (Երեք ֆազ) Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկը իրականացվելու են սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Նշում. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Թեստերը իրականացվելու են պատվիրատուի տեխնիկական ներկայացուցչի (COTR) կամ մշտապես աշխատող ինժեների (RE) ներկայությամբ: Նշում. Բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են համալիրի տեղադրման և շահագործման
--	--	--	--	--	--

					ընթացքում, կատարվելու են մատակարարի սեփական միջոցներից Համալիրը ներառում է լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները (ջրի պոմպ, լրացուցիչ ջրի պոմպ, ջրի բակ, խողովակներ, միացումներ, տարբեր տիպի տվիչներ և այլն) Մասնագետի կողմից համայց սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար 3 ամիսը մեկ անգամ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը Երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում ունենալու է մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության
--	--	--	--	--	--

				հիմնական վերանորոգման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը ունի սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում ունի հենոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող 3 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն լայրանքը նոր է, չօգտագործված երաշխիքը 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) 1. ISO13485; ISO9001 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--