ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոնիկ ՍՊԸ	Մետաղական դույլով աղբամանի ձեռք բերում և տեղադրում: Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված մոխրագույն: Ցինկապատ դույլի չափսերը առնվազն 490*250*250, թիթեղի հաստությունը ոչ պակաս քան 0,55մմ: Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ առնվազն 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 մմ մետաղական խողովակից, կափարիչը մետաղական, հանվող: Աղբամանի ներքևի հատվածի բոլոր 4 անկյուններին զոդված են ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ 40*40մմ թիթեղներ՝ գետնին ամրացնելու համար մեկական անցքով: Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրում իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանները պետք է պատրաստված լինի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: 3. Տեղափոխումը և տեղադրումը /տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում ամրացում կատարել բետոնացման միջոցով/ պատվիրատու նշված հասցե իրականացվում է մատակարարի կողմից: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիք՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪФ-ЭЦЖЦПЮФ-26/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Бионик ООО	Приобретение и установка урн для мусора с металлическим ведром. Мусорное ведро должно быть окрашено в серый цвет. Размер оцинкованного ковша не менее 490*250*250, толщина листа не менее 0,55 мм. Размер металлического контейнера для мусора: не менее 660*350*350, 10*30*1, 10*40*1 мм из металлической трубы, крышка металлическая, съемная. Ко всем 4 углам нижней части мусорного бака припаяны пластины размером не менее 2 мм 40*40 мм с отверстиями по одному для крепления к Земле..Мусорное ведро должно быть неиспользованным. Транспортировка и установка мусорных баков осуществляется за счет средств поставщика по указанным адресам заказчика. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Металлический мусорный баки должны быть изготовлены в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями. 2.Указанные работы должны быть выполнены на основе задания, предоставленного заказчиком: 3. Перевозка и установка (при необходимости — выполнение крепления путем бетонирования в процессе установки) по адресу,