ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CO_2 ինկուբատոր	------	------	------	CO_2 ինկուբատոր (տեխնիկական նկարագրություն / նվազագույն պահանջներ) Նպատակ: CO_2 ինկուբատոր՝ բջջային/հյուսվածքային/բակտերիալ կուլտուրաների ինկուբացիայի համար: Ջերմաստիճանային պարամետրեր • Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ շրջակա միջավայրից +5°C բարձր մինչև+50°C: • Կարգաբերման (setpoint) միջակայք՝ +18 ... +50°C: • Կարգաբերման ճշգրտություն/քայլ՝ 0.1°C: • Ջերմաստիճանի սենսորներ՝ 2× Pt100 DIN Class A (4-լարային)՝

						փոխադարձ վերահսկման և խափանման դեպքում ֆունկցիաների ապահովման համար։ • Խցիկում ջերմաստիճանի տատանում (+37°C-ում)՝ ±0.3 K։ • Ժամանակային տատանումներ (37°C-ում)՝ ±0.1 K։ • Ստերիլիզացիայի ստանդարտ ծրագիր՝ 60 րոպե 180°C-ում (սենսորները չհանելով)։ Խոնավություն • Ստանդարտ խոնավության կառավարում/սահմանափակում՝ Peltier էլեմենտով սահմանափակում, ջրային տարան լցված և տեղադրված լինելու դեպքում խոնավությունը սահմանափակվում է մինչև 93% rh ±2.5%։ • Խոնավության կարգաբերման ճշգրտություն՝ 0.5% rh։ • (K7 օպցիա) Ակտիվ խոնավության կառավարում՝ 40...97% rh և rh-Off ռեժիմ։ Գազային միջավայրի վերահսկում • CO_2 վերահսկում՝ թվային էլեկտրոնային, NDIR dual beam համակարգով, ավտոախտորոշմամբ և ձայնային ազդանշանով, մթնոլորտային ճնշման կոմպենսացիայով։ • CO_2

						կարգաբերման միջակայք՝ 0...20% CO_2: • CO_2 կարգաբերման ճշգրտություն՝ 0.1%: • CO_2 ժամանակային տատանում՝ ±0.2% CO_2: • (Եթե պահանջվի O_2 վերահսկում) O_2 միջակայք՝ 1...20% O_2, ճշգրտություն՝ 0.1% O_2: Կառավարում, կապ, ծրագրավորում • Կառավարման համակարգ՝ ControlCOCKPIT TwinDISPLAY, թվային PID միկրոպրոցեսոր, 2 TFT գունավոր էկրաններով: • Ինտերֆեյսներ՝ Ethernet LAN, USB: • Ծրագրավորում՝ AtmoCONTROL (USB կրիչով), ծրագրերի կառավարում/փոխանցում Ethernet կամ USB միջոցով: • Էլ. հոսանքի անջատման դեպքում ծրագրերի պահպանում: Անվտանգություն և ջեռուցման համակարգ • AutoSAFETY (ASF)՝ գերտաքացում/գերսառեցումից պաշտպանություն՝ ազդանշանով, գերտաքացման դեպքում ջեռուցումը անջատվում է, գերսառեցման դեպքում՝ սառեցումը: • Ավտոախտորոշում՝ ջերմաստիճանի և CO_2-ի համար, տեսողական և ձայնային ազդանշան: • Ջեռուցում՝

						6 կողմանի մեծ մակերեսով ջեռուցման համակարգ, ներառյալ դռան և հետնապատի ջեռուցում՝ կոնդենսացիան կանխելու համար։ Խցիկ, դռներ, կոմպլեկտացիա • Դուռ՝ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատից, 2 կետով փակում; ներքին ապակեդուռ՝ Ø 8 մմ բացվածքով՝ գազի նմուշառում իրականացնելու համար։ • CO_2 միացման հավաքածու՝ խողովակ միակցիչով և ամրակով; մեմբրանային ֆիլտր՝ մուտքային գազերի մաքրման համար։ • Ներքին պարագաներ՝ 2 ծակոտկեն չժանգոտվող դարակ, 1 ջրային տարա պետք է ներառվի սարքի հետ !!! • Ներքին նյութ՝ 1.4301 (ASTM 304) չժանգոտվող պողպատ, կոռոզիադիմացկուն։ • Ներքին չափեր (Լ×Բ×Խ) առնվազն՝ 560 × 480 × 400 մմ (խորությունը՝ −35 մմ՝ օդափոխիչի համար)։ • Օգտակար ծավալ՝ առնվազն 107 լ։ • Առավելագույն բեռնվածություն՝ խցիկում՝ ոչ ավելի, քան 90 կգ, մեկ դարակի վրա՝ ոչ ավելի, քան 15 կգ, դարակների առավելագույն քանակը՝ ոչ ավելի, քան 6։ Չափեր, սնուցում,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խաչպար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԿԿ-ԷԱՃԱ ԴՁԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					
					աշխատանքային պայմաններ • Արտաքին չափեր (Լ×Բ×Խ) առնվազն՝ 719 × 850 × 591 մմ (խորությունը +56 մմ՝ բռնակով)։ • Սնուցում՝ 230 V, 50/60 Hz, մոտ 1300 W • Աշխատանքային պայմաններ՝ 10…35°C, խոնավություն մինչև 70% rh (առանցկոնդենսացիայի), բարձրություն մինչև 2000 մ։ • Մատակարարվում է արտադրողի կողմից տրված ստուգաչափման վկայականով !!! • Ներառում է առաքում և տեղադրում լաբորատորիայում։ Մատակարարման, տեղադրման և գործարկման ժամկետը՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ոչ ավելի, քան 90 օրացուցային օր։ Պահանջվող սերտիֆիկատներ ՝ CE, ISO 9001:2015, ISO 13485:2021, MD-93-42 2024 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի (12 ամիս)՝ շահագործման հանձնելու / ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից։