

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 2 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 2 Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 4.5 մ: Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

					<p>ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 15 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C: Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային- ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>բետոնային աշխատանքներ:</p> <p>Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն</p> <p>Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²:</p> <p>Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 մատակարարվող չափերով 2026/61 ընդհանուր մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների սիրանամբ, տեխնիկական հատկություններ, միացում և փորձարկում:</p>
					<p>Մոնտաժային կուրսեր՝ 2</p> <p>Գնման առարկայի ամսագրում ըստ հաշվարկի տեղադրման և թանկ Տեխնիկական բնութագիր և գործարկման համար անհրաժեշտ ներկայացվող պահանջներ</p> <p>Ավտոմատ ուղեփակոց (2/ազդեցում) մալուխային պարագաներ և այլ 2 Ավտոմատ ուղեփակող մոնտաժային կուրսեր՝ Էլեկտրամեխանիկական ամբողջական փաթեթով: ուղեփակոց՝ տրանսպորտային կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 միջոցների տոկոսը ու ելքը Մարտավորումը պետք է վերահսկվելու նպատակով, մատակարարվող ամբողջական սարքատեսակն անհրաժեշտ կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ պայմաններում 2 առաջադրման լիսի շահագործման: Մատակարարը համար: Ուղեփակոցի ծող 2 պարտավոր է իրականացնել ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ հավաքում տեղադրում միացում, 4:5 մ: Տեխնիկական, ծավալում կառուցվածքով և փորձարկում կառուցվածքով: Դետք է ապահովվի գործարկում: Երաշխիքային</p>
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2	-	-	-	-	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2026/61-ЕДЗ-2026/61-НЖК представляет полное описание предлагаемого им товара.

					<p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 15 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C: Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային- ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²: Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 2 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային</p>
--	--	--	--	--	--

				<p> Ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում առավելագույնը 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքագրկում Հոսանքագրկուման ժամանակ ուղեփակոցի ծողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 8 </p>
--	--	--	--	---