ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՉԺՀ	օդորակիչ, 9000 BTU	օդորակիչ, 9000 BTU	ՉԺՀ	Պահանջվող տեխնիկական բնութագիր 1 Տեսակը՝ պատի Split համակարգ 2 Կոմպրեսորի տեսակը՝ Inverter 3 Աշխատանքային ռեժիմներ՝ սառեցում, ջեռուցում, օդափոխում և խոնավազրկում 4 Սառեցման արտադրողականությունը՝ առնվազն 2.5 կՎտ (մոտ 9,000 BTU/ժ) 5 Ջեռուցման արտադրողականությունը՝ առնվազն 2.7 կՎտ 6 Նախատեսված տարածք՝ առնվազն 20–25 մ² 7 Էներգաարդյունավետության դասը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն A++

						8 Սնուցման լարում՝ 220–240 Վ, 50 Հց 9 Սառնագենտ՝ R32 կամ համարժեք 10 Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը նվազագույն արագության դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 30 դԲ(A) 11 Օդափոխիչի արագությունների քանակ՝ առնվազն 3 12 Օդի հոսքի ուղղության կարգավորման հնարավորություն 13 Ջերմաստիճանի էլեկտրոնային կարգավորում 14 Ավտոմատ ռեժիմ՝ առկա 15 Քնի ռեժիմ (Sleep)՝ առկա 16 Խոնավազրկման ռեժիմ (Dry)՝ առկա 17 Ժամաչափ (Timer)՝ առկա 18 Էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո ավտոմատ վերագործարկման (Auto Restart) հնարավորություն 19 Բազմակի օգտագործման/լվացվող օդային ֆիլտր 20 Հեռակառավարման վահանակ՝ ներառված 21 Կոմպլեկտավորում՝ ներքին և արտաքին բլոկներ, հեռակառավարման վահանակ և արտադրողի կողմից նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ 22 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության 23 Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 24 ամիս.

						Տեղադրման և գործարկման պահանջներ Մատակարարման արժեքը պետք է ներառի նաև օդորակիչի ամբողջական տեղադրումը և շահագործման հանձնումը, այդ թվում՝ ներքին և արտաքին բլոկների տեղադրում ու ամրացում, անհրաժեշտ պղնձե խողովակաշարի անցկացում և ջերմամեկուսացում, դրենաժային խողովակի անցկացում, անհրաժեշտ էլեկտրական մալուխների և միացումների իրականացում, պատի անհրաժեշտ անցքի բացում և աշխատանքից հետո դրա պատշաճ հարդարում/փակում, արտաքին բլոկի ամրակների տրամադրում և տեղադրում, համակարգի վակուումացում, հերմետիկության ստուգում, փորձարկում և լիարժեք գործարկում: Առաջարկվող ստանդարտ մոնտաժային ուղեգծի երկարությունը՝ մինչև 3 մետր ներառյալ: 3 մետրից ավելի անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ աշխատանքը կատարվում է պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: Տեղադրումից հետո մատակարարը

					պարտավոր է պատվիրատուի պատասխանատու անձին ներկայացնել սարքի հիմնական շահագործման և սպասարկման կանոնները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					