ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Օհաննա Տիգրանյան-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/399 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Լուսավորվող դեկոր Դեկորները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայից՝ առնվազն 3սմ հաստությամբ, փոշեներկված սպիտակ գույնով և վրան պետք է ամրացվեն սիլիկոնե ճկվող լեդ /LED/ լուսատուներ իրենց սնուցման բլոկներով և աշխատեն 220Վ լարմամբ: Փողոցի երկու կողմում առկա հենասյուները միմյանց պետք է միացվեն մետաղական լարերով, ըստ անհրաժեշտության իրականացնել նաև լարերի մոնտաժման աշխատանքներ, /Աղաբաբյան փողոցում նախատեսել մետական ճոպան և սնուցող էլեկտրական մալուխ/: Հենասյունից մինչև լուսավորվող դեկորներ պետք է մոնտաժվեն համապատասխան էլեկրական մալուխ և ամրացվեն ամրակներով: Լուսատու դեկորները պետք է ունենան հետևյալ տեսքը՝ ««Ձանգ»»՝ 60x80սմ, ««Փաթիլ»»՝ 60x80սմ, ««Աստղ»»՝ 70x70սմ, ««Տոնածառ»»՝ 60x90սմ: Տ.Պետրոսյան փողոցում պետք տեղադրվի առնվազն՝ 70 դեկոր, Սասնա-Ծռեր փողոց՝ 25, Աղաբաբյան փողոցում՝ 36 հատ դեկորներ, Դավթաշենի Կամուրջ՝ 28 դեկոր: 28 դեկորներ՝ 150x120սմ/ պատկերը համաձայնեցնել գնորդի հետ/, պետք է տեղադրվեն Դավթաշենի կամուրջի 2 կողմերում: Դեկորները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայից՝ առնվազն 3սմ հաստությամբ, և փոշեներկված սպիտակ գույնով և վրան պետք է ամրացվեն սիլիկոնե ճկվող լեդ /LED/ լուսատուներ իրենց սնուցման բլոկներով և աշխատեն 220Վ լարմամբ և ամրացվեն հենասյուներին ամրակների միջոցով: Հենասյունից մինչև լուսավորվող դեկորներ պետք է մոնտաժեն համապատասխան էլեկրական մալուխ և ամրացվեն ամրակներով՝ աշխատելով իրենց սնուցման բլոկներով: Տեղադրումը, մոնտաժումն և ապամոնտաժումը՝ ըստ գնորդի պահանջի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИР Оанна Тигранян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/399 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Подсвеченный декор Декоративные элементы должны быть изготовлены из металлической конструкции толщиной не менее 3 см, покрытой белой порошковой краской, и к ним должны быть прикреплены гибкие светодиодные лампы из силикона с блоками питания, работающие от напряжения 220 В. Столбы по обеим сторонам улицы должны быть соединены между собой металлическими тросами, и при необходимости должны быть выполнены электромонтажные работы, /на улице Агабабян должен быть проложен металлический трос и кабель питания/. От столба к световым декорациям должен быть проложен соответствующий электрический кабель, закрепленный кронштейнами. Световые декорации должны иметь следующий внешний вид: ««Колокольчик»»: 60х80 см, ««Снежинка»»: 60х80 см, ««Звезда»»: 70х70 см, ««Рождественская елка»»: 60х90 см. На улице Т. Петросяна необходимо установить не менее 70 декораций, на улице Сасна-Црер — 25, на улице Агабабяна — 36, на мосту Давташен — 28. 28 декораций размером 150х120 см (изображение должно быть согласовано с заказчиком) должны быть установлены по обеим сторонам моста Давташен. Декорации должны быть выполнены из металлической конструкции толщиной не менее 3 см, покрытой белой порошковой краской, к ним должны быть прикреплены гибкие светодиодные светильники из силикона с блоками питания, работающие от напряжения 220 В и закрепленные на опорах с помощью кронштейнов. От опоры к подсвечиваемым декорациям должен быть проложен соответствующий электрический кабель, закрепленный кронштейнами и работающий с блоками питания. Пять беседок в Центральном парке будут освещены пятью

	гибкими светодиодными светильниками из силикона. Общая длина каркасов каждого светильника составит не менее 40 погонных метров (внешний вид будет согласован с заказчиком), для чего необходимо изготовить металлическую конструкцию из листового металла. Необходимо проложить и закрепить с помощью кронштейнов соответствующий электрический кабель, а также блоки питания, работающие от сети 220 В. Подготовительные, сборочные и разборные работы в соответствии с требованиями заказчика.