# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/399 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 1 | Լուսավորվող դեկոր Դեկորները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայից՝ առնվազն 3սմ հաստությամբ, փոշեներկված սպիտակ գույնով և վրան պետք է ամրացվեն սիլիկոնե ճկվող լեդ /LED/ լուսատուներ իրենց սնուցման բլոկներով և աշխատեն 220Վ լարմամբ: Փողոցի երկու կողմում առկա հենասյուները միմյանց պետք է միացվեն մետաղական լարերով, ըստ անհրաժեշտության իրականացնել նաև լարերի մոնտաժման աշխատանքներ, /Աղաբաբյան փողոցում նախատեսել մետական ճոպան և սնուցող էլեկտրական մալուխ/: Հենասյունից մինչև լուսավորվող դեկորներ պետք է մոնտաժվեն համապատասխան էլեկրական մալուխ և ամրացվեն ամրակներով: Լուսատու դեկորները պետք է ունենան հետևյալ տեսքը՝ ««Ձանգ»»՝ 60x80սմ, ««Փաթիլ»»՝ 60x80սմ, ««Աստղ»»՝ 70x70սմ, ««Տոնածառ»»՝ 60x90սմ: Տ.Պետրոսյան փողոցում պետք տեղադրվի առնվազն՝ 70 դեկոր, Սասնա-Ծռեր փողոց՝ 25, Աղաբաբյան փողոցում՝ 36 հատ դեկորներ, Դավթաշենի Կամուրջ՝ 28 դեկոր: 28 դեկորներ՝ 150x120սմ/ պատկերը համաձայնեցնել գնորդի հետ/, պետք է տեղադրվեն Դավթաշենի կամուրջի 2 կողմերում: Դեկորները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայից՝ առնվազն 3սմ հաստությամբ, և փոշեներկված սպիտակ գույնով և վրան պետք է ամրացվեն սիլիկոնե ճկվող լեդ /LED/ լուսատուներ իրենց սնուցման բլոկներով և աշխատեն 220Վ լարմամբ և ամրացվեն հենասյուներին ամրակների միջոցով: Հենասյունից մինչև լուսավորվող դեկորներ պետք է մոնտաժեն համապատասխան էլեկրական մալուխ և ամրացվեն ամրակներով՝ աշխատելով իրենց սնուցման բլոկներով: Տեղադրումը, մոնտաժումն և ապամոնտաժումը՝ ըստ գնորդի պահանջի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/399 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 1 | |