ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԵԶԻԴԵՆՑԻԱ ԷՎԵՐԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baxi	Baxi	Baxi	baxi	Գազի կաթսա՝ երկկոնտուր, կոնդենսացիոն, փակ այրման խցիկով, տուրբո, պատի վրա տեղադրվող, նոր և չօգտագործված: Ջեռուցման անվանական օգտակար ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 40 կՎտ՝ արտադրողի կողմից սահմանված և տեխնիկական անձնագրով հաստատված ջերմաստիճանային ռեժիմում: Էլեկտրական սնուցումը՝ 220–240 Վ, 50 Հց: Ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն 30–80 °C: Տաքացվող մակերեսը

						350-400քմ:Կաթսան պետք է ունենա երկու առանձին ջերմափոխանակիչ՝ ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրի պատրաստման համար: Այրման խցիկը՝ փակ, ծխագազերի հարկադիր հեռացմամբ: Կաթսան պետք է ունենա կոնդենսացիոն համակարգ՝ այրման արգասիքներում առկա ջերմության լրացուցիչ օգտագործման և առաջացած կոնդենսատի հեռացման հնարավորությամբ: Կաթսան պետք է աշխատի բնական գազով և համապատասխանի ՀՀ-ում կիրառելի անվտանգության ու տեխնիկական պահանջներին: Կաթսան պետք է ունենա ավտոմատ կառավարման համակարգ և պաշտպանություն գերտաքացումից, այրման խափանումներից ու ջերմակրի անբավարար ճնշումից,ունենա խելացի ղնայողության համակարգեր:Կոմպլե կտայնությունը՝ գործարանային ամբողջական համալրում(ծխատար կից դետալներ) համաձայն արտադրողի տեխնիկական անձնագրի: Մատակարարված կաթսայի երաշխիքային ժամկետը

					կազմում է ոչ պակաս, քան 36 ամիս և հաշվարկվում է պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթի ստորագրման օրվանից: Կաթսայի տեղադրումը, միացումը, կոաքսիալ ծխատարի տեղադրումը, կոնդենսատի հեռացման համակարգի միացումը, գործարկումը, կարգաբերումը, աշխատանքային փորձարկումը և շահագործման հրահանգավորումը ներառված են ապրանքի արժեքում և իրականացվում են մատակարարի կողմից՝ կողմերի միջև համաձայնեցված օրը և ժամին:Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РЕЗИДЕНЦИЯ ЭВЕРЕСТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Бакси	Бакси	Бакси	Бакси	Газовый котел, двухконтурный, конденсационный, с закрытой камерой сгорания, турбированный, настенный; новый, не был в эксплуатации. Номинальная полезная тепловая мощность — не менее 40 кВт (при температурных условиях, установленных производителем и подтвержденных в технической документации). Электропитание: 220–240 В, 50 Гц.Диапазон регулировки температуры в контуре отопления должен составлять не менее 30–80 °C. Отапливаемая площадь должна

						быть в пределах 350–400 м². Котел должен быть оснащен двумя отдельными теплообменниками: одним — для системы отопления, другим — для приготовления горячей воды для бытовых нужд. Конструкция должна предусматривать закрытую камеру сгорания с принудительным отводом продуктов сгорания. Котел должен быть оборудован конденсационной системой, предназначенной для утилизации дополнительного тепла из продуктов сгорания и отвода образующегося конденсата. Котел должен работать на природном газе и соответствовать требованиям безопасности и техническим нормам, действующим в Республике Армения.Котел должен быть оснащен системой автоматического управления, а также защитой от перегрева, срыва пламени и недостаточного давления теплоносителя; кроме того, он должен быть оборудован интеллектуальными энергосберегающими системами. В

					комплект поставки должно входить оборудование в стандартной заводской комплектации (включая элементы системы дымоудаления) в соответствии с техническими условиями производителя.Гарантийный срок на поставленный котел составляет не менее 36 месяцев, исчисляемых с даты подписания документа, подтверждающего приемку изделия клиентом. Работы по установке и подключению котла, монтажу коаксиального дымохода, подключению системы отвода конденсата, а также пусконаладочные работы, настройка, проверка работоспособности и инструктаж по эксплуатации включены в стоимость изделия и выполняются поставщиком в согласованные сторонами дату и время. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляются поставщиком.