

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ	դռներ	«ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Դռներ մետաղապլաստից 1 հատ, գույնը սպիտակ, ապակիով, ներդիր փականով, երկփեղկանի: Դուռը վերևից պետք է ունենա 0.576քառ, մ անշարժ ապակյա հատված / խռամուկ/ դռան բացվող հատվածի մակերեսը` 2քառ.մ է, իսկ մյուս փեղի մակերեսը` 1.2քառ.մ փոքր փեղկը պետք է ունենա ներքին փական , որը թույլ կտա փեղկը բացել անհրաժեշտության դեպքում:Պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկչերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը`20մմ: Ապակիների մակերեսը պետք է կազմի ընդհանուր փեղկերի մակերեսների 1/2-ը Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` 1.2մմ

				<p>հաստությամբ: Ծղկիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:</p> <p>Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով:Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո՝3 տարվա ընթացքում, մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>հաստությամբ: Ծղկիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ: Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:</p> <p>Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո՝ 3 տարվա ընթացքում, մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: *Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------