ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաբուխ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/115 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Նստարան՝ Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարան: Նստարանը պատրաստված կլինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված կլինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /առնվազն 40x40x3մմ չափսերի/, նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկված հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը կլինի առնվազն 630մմ:Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում եռակցված կլինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ, առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ 2 մետաղական կողամասերին եռակցված կլինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար եռակցված կլինեն պողպատյա անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ չափսերի և առնվազն 460 մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրված կլինեն առնվազն 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով /բոլտուգայկա/ ամրացված: Նստարանի հենակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված կլինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի

	հղկված փայտյա մասեր` նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն երկշերտ /գույնը կնտրենք պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը լաքապատված կլինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, փորագրված կլինի ,,Մալաթիա-Սեբաստիա,,: Նստարանների տեղադրումը կիրականացնենք պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստումը /կորոցումները/ կիրականացնենք պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համեմատ: Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Նստարանների պատրաստումը կիրակականացնենք շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացնենք պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, չօգտագործված "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРАБУХ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/115 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Նստարան՝ Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարան: Նստարանը պատրաստված կլինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված կլինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /առնվազն 40x40x3մմ չափսերի/, նստարանի 2 կողմամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկված հղկաքարով/: Մետաղական կողմամասերի բարձրությունը կլինի առնվազն 630մմ:Մետաղյա կողմամասերի ոտքերի ստորին մասում եռակցված կլինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ, առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ 2 մետաղական կողմամասերին եռակցված կլինեն 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ: Մետաղական 2 կողմամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար եռակցված կլինեն պողպատյա անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ չափսերի և առնվազն 460 մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ, առնվազն 300 մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրված կլինեն առնվազն 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով /բոլտուգայկա/ ամրացված: Նստարանի հենակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողմամասերին հեղյուսով և մանեկով ամրացված կլինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի

	հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն երկշերտ /գույնը կնտրենք պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը լաքապատված կլինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, փորագրված կլինի ,,Մալաթիա-Սեբաստիա,,: Նստարանների տեղադրումը կիրականացնենք պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստումը /կորոցումները/ կիրականացնենք պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համեմատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Նստարանների պատրաստումը կիրակականացնենք շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացնենք պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, չօգտագործված "