ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ա/Ձ ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	Ճաղավանդակը պետք է պատրաստված լինի 30*30*2մմ քառանկյուն խողովակներից՝ հորիզոնական դիրքով, որոնք պետք է ամրանան աստիճանավանդակների վրա առկա և ամրացված ուղղահայաց զույգ երկաթներին*, իսկ ճաղավանդակների միջնամասերը պետք է պատրաստվեն 15*15մմ քառանկյուն երկաթի համադրությամբ՝ ըստ գծագրում ներկայացված դիզայնի: Բազրիքը պետք է պատրաստված լինի 50*30*2մմ կամ 40*20*2մմ երկաթյա քառանկյուն խողովակից, որի վրա ամրացվում է հղկված և լաքապատված փայտյա բազրիքը (ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Փայտյա բազրիքի լայնությունը՝ նվազագույնը 7սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 4սմ: Թռիչքային յուրաքանչյուր հատվածում տեղադրվող փայտյա բազրիքը պետք է լինի մեկ ընդհանուր կտորից կամ առանց կցոնումների, իսկ անկյունային միացման հատվածները պետք է լինեն մշակված և հղկված: Մետաղական բոլոր դետալները պետք է միացված լինեն զոդման եղանակով, հարթեցված և հղկված, փոշեներկված ral 7016 գույնով կամ համանման այլ մուգ երանգով: Ճաղավանդակների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր (չօգտագործված): Ճաղավանդակները պետք է համապատասխանեն գծագրով ներկայացված տեսքին և լուծումներին: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի: Տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվեն

		մատակարարի միջոցներով և ուժերով՝ ապահովելով ճաղավանդակների ամրությունն ու անշարժ լինելը։ Հին ճաղավանդակների ապամոնտաժումն իրականացվելու է մատակարարի միջոցներով, իսկ ապամոնտաժված ապրանքները պետք է հանձնվեն Պատվիրատուին: Կատարման ժամկետ՝ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր: *Առկա մետաղական հենասյուները նույնպես պետք է փոշեներկվեն տեղադրվող ճաղավանդակների գույնով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ԳԵՎՈՐԳ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ГЕВОРГ ГЕЖОРГЫАН Ч/П	Решеток должна быть изготовлена из прямоугольных труб 30*30*2 мм в горизонтальном положении, которые должны быть прикреплены к имеющимся и закрепленным вертикальным балкам* на ступенях лестницы, а средние части решеток должны быть изготовлены из комбинации 15*15 Квадратное железо толщиной 15 мм согласно дизайну, показанному на рисунке. Поручень должен быть изготовлен из квадратной железной трубы размером 50*30*2 мм или 40*20*2 мм, на которой закреплен полированный и лакированный деревянный поручень (форма согласовывается с заказчиком). Ширина деревянных перил: минимум 7 см, высота: минимум 4 см. Деревянные перила, установленные в каждой секции, должны быть цельными или без стыков, а участки углового соединения должны быть обработаны механической обработкой и отшлифованы. Все металлические части должны быть сварены между собой, отшлифованы и отполированы, покрыты порошковой краской цвета RAL 7016 или аналогичного темного оттенка. Материалы, используемые для изготовления решеток, должны быть новыми (неиспользованными). решетки должны соответствовать внешнему виду и решениям, представленным на чертеже. Гарантийный срок: не менее 5 лет. Транспортировка и монтаж должны осуществляться средствами и

		силами поставщика, обеспечив прочность и неподвижность решеток. Демонтаж старых решеток будет производиться за счет поставщика, а демонтированная продукция должна быть передана Заказчику. Срок реализации: 30 календарных дней со дня вступления соглашения в силу. *Существующие металлические стойки также должны быть окрашены порошковой краской в цвет устанавливаемых балясин.