

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարուժյուն Խաչատրյան Հրաչի Ա/Զ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Hisense | Hisense | AS09HR4SYD | Չինաստան | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 9000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 30մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող Էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 840 Վտ /755 Վտ Դրսի բլոկի |

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-7°~+42° 220-240Վ լարումով
50-60Հg հաճախականությամբ
Սենյակում արտանետվող օդի
հոսքը՝ $\geq 500 \text{ մ}^3/\text{ժ}$ Գազի տեսակ՝
R410 , Էներգախնայողության դաս A
Լրացուցիչ պայմաններ՝
Մատակարարը պետք է
իրականացնի օդորակիչների
տեղադրման աշխատանքները
պատվիրատուի կողմից սահմանված
ժամկետում և հասցեում:
Օդորակիչների տեղափոխման,
տեղադրման, մոնտաժման և դրանց
հետ կապված բոլոր նյութերի,
օժանդակ սարքերի, դետալների,
խողովակների և մալուխների, այլ
իրերի ծախսերը կատարում է
մատակարարը: Օդորակիչները
տեղադրվելու են ք.Աշտարակ
Ն.Աշտարակեցու հրապարակ
7հասցեում/ համայնքապետարանի
շենքի 1-ին, 2-րդ և 3- րդ հարկերի ա
շխատասենյակներում,ավտոաշտար
ակի ծախսերը կատարում է
մատակարարը/: Նեքին բլոկի գույնը՝
համաձայնացնել պատվիրատուի
հետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 3
տարի:

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>50–60 Гц. Расход вытяжного воздуха в помещении: ≥ 500 м³/ч. Тип газа : R410 , Класс энергосбережения А: Дополнительные условия: Поставщик обязан осуществить монтаж кондиционеров в срок и по адресу, указанному заказчиком. Расходы на транспортировку, установку, сборку кондиционеров и всех сопутствующих материалов, аксессуаров, деталей, труб, кабелей и других предметов несет поставщик. Кондиционеры будут установлены по адресу г. Аштарак, площадь Н. Аштаракецу, 7/ в офисах 1, 2 и 3 этажей здания мэрии, расходы на автовышку оплатит поставщик /. Цвет блока Nekin по согласованию с заказчиком Гарантийный срок: 3 года.</p> |
|--|--|--|--|---|