

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարուժյուն Խաչատրյան Հրաչի Ա/Զ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hisense	Hisense	AS12HR4SVD	Չինաստան	<p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Առավելագույն սպառվող Էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1121 Վտ /1025 Վտ Դրսի բլոկի</p>

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-7°~+42° 220-240Վ լարումով
50-60Հց հաճախականությամբ,
Սենյակում արտանետվող օդի
հոսքը՝ $\geq 500 \text{ մ}^3/\text{ժ}$ Գազի տեսակ՝
R410 , Էներգախնայողության դաս A
Լրացուցիչ պայմաններ՝
Մատակարարը պետք է
իրականացնի օդորակիչների
տեղադրման աշխատանքները
պատվիրատուի կողմից սահմանված
ժամկետում և հասցեում:
Օդորակիչների տեղափոխման,
տեղադրման, մոնտաժման և դրանց
հետ կապված բոլոր նյութերի,
օժանդակ սարքերի, դետալների,
խողովակների և մալուխների, այլ
իրերի ծախսերը կատարում է
մատակարարը: Օդորակիչները
տեղադրվելու են ք.Աշտարակ
Ն.Աշտարակեցու հրապարակ
7հասցեում/ համայնքապետարանի
շենքի 1-ին, 2-րդ և 3- րդ հարկերի ա
շխատասենյակներում,ավտոաշտար
ակի ծախսերը կատարում է
մատակարարը/: Նեքին բլոկի գույնը՝
համաձայնացնել պատվիրատուի
հետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 3
տարի:

				<p>50-60Гц. Шум внутреннего/наружного блока: не более 43/58дБ. Расход воздуха в помещении: ≥ 500 м³/ч. Тип газа : R410 , Класс энергосбережения A: Дополнительные условия: Поставщик обязан осуществить монтаж кондиционеров в срок и по адресу, указанному заказчиком. Расходы на транспортировку, установку, сборку кондиционеров и всех сопутствующих материалов, аксессуаров, деталей, труб, кабелей и других предметов несет поставщик. Кондиционеры будут установлены по адресу г. Аштарак, площадь Н. Аштаракецу, 7/ в офисах 1, 2 и 3 этажей здания мэрии, расходы на автовышку оплатит поставщик /. Цвет блока Nekin по согласованию с заказчиком Гарантийный срок: 3 года.</p>
--	--	--	--	---