

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՕՍ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/255 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	RVi	RVi	RVi-1NCD4054(2.8) և RVi-1NCT4052 (2.8)	RVi Group	Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մինչև 50 մանկապարտեզում մինչև 1700 հատ տեսախցիկի և տեսահսկման համակարգի ձեռքբերում տեղադրումով և համակարգի գործարկմամբ: Երևան քաղաքի մանկապարտեզներում անվտանգության նկատառումներից ելնելով տեսահսկում և տեսաձայնագրում ապահովվելու նպատակով մինչև 1700 հատ տեսախցիկներով համակարգի ձեռքբերման հիմնական պահանջներն են. 1. Տեսահսկման

						համակարգի ներդրման նախագծման պահանջներ Համակարգի մատակարարը, ամեն մանկապարտեզում համակարգը տեղադրելուց առաջ, պետք է մշակի տեսահսկման նախագիծ մանկապարտեզի հատակագծի վրա, որը կներառի տեսահսկման կետերը, դիտարկվող տեսադաշտերը, կապուղիների հետագծերը, հանգույցները, տեսաձայնագրման և այլ սարքավորումների տեղադիրքերը, կարգաբերման պարամետրերը, հոսանքի և ինտերնետի սնման աղբյուրները և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ համակարգի ներդրման համար: Ներկայացված նախագիծը պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո կհստակեցվի տեսահսկման կետերի քանակը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի սկսել աշխատանքները: 2. Տեսախցիկների տեխնիկական պահանջներ Յուրաքանչյուր մանկապարտեզում ներքին և արտաքին տեղադրման համար նախատեսված IP տեսախցիկների քանակը՝ համաձայն
--	--	--	--	--	--	---

					մանկապարտեզի հատակագծի վրա մշակված տեսահսկման նախագծի՝ հաշվի առնելով տվյալ մանկապարտեզի մուտքերի, միջանցքների, խմբասենյակների, ննջասենյակների և այլ անհրաժեշտ վայրերի քանակը: Տեսախցիկները պետք է աշխատեն PoE տեխնոլոգիայով: Տեսախցիկների գիշերային ռեժիմը առնվազն 30մ, պատկերի որակը առնվազն 4MP 1/3" CMOS 2688(H)x1520(V), ֆիքսված օբյեկտիվով 2.8մմ - 4մմ: Ներքին տեսախցիկները պետք է լինեն ներկառուցված միկրոֆոնով, արտաքին տեսախցիկները պետք է լինեն առնվազն IP67 պաշտպանությամբ: Բոլոր տեսախցիկները պետք է լինեն մոնտաժային տուփերով: 3. Տեսաձայնագրիչների տեխնիկական պահանջներ Յուրաքանչյուր մանկապարտեզում պետք է լինի տեսախցիկների քանակին համապատասխան տեսաձայնագրիչ(ներ)՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 2 կոշտ սկավառակի հնարավորությամբ՝ մինչև 16TB, Smart
--	--	--	--	--	---

						H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG կողավորման հնարավորությամբ, առնվազն 256 մբ/վրկ մուտքային, ձայնագրման և ելքային թողունակությամբ, առնվազն 1 հատ 10/100/1000 Մբ/վրկ տվյալների փոխանակման թողունակությամբ: 4. Ձայնագրման ժամկետ Տեսախցիկների ձայնագրությունը հաշվարկել առնվազն 7 օրվա համար, ընդ-որում կոշտ սկավառակները պետք է նախատեսված լինեն հատուկ 24/7 տեսահսկման սարքերի հետ աշխատելու համար: 5. PoE բաժանարարների տեխնիկական պահանջներ Բոլոր տեսախցիկները պետք է միացված լինեն ցանցին PoE բաժանարարներով՝ նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկների համար, առնվազն 96W PoE հզորությամբ, առնվազն 8 հատ 10/100 Մբ/վրկ PoE մուտքերով, ընդ-որում բոլոր բաժանարարները պետք է լինեն հերմետիկ արտաքին տուփերով: 6. Մալուխների տեխնիկական պահանջներ Ներքին տեսախցիկների բոլոր մալուխները պետք է լինեն պղնձյա UTP տեսակի,
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО СОС Системс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕКАД № 24/255 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					առնվազն 5-րդ կատեգորիա, առնվազն 24AWG: Արտաքին տեսախցիկների մալուխները պետք է լինեն FTP տեսակի, առնվազն 5-րդ կատեգորիա: 7. Մալուխատարների տեխնիկական պահանջներ Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խորրվակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում,
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		պլաստմասե ուղեւորներով, (կախված տեղանքից և մալուխների տեխնիկական characteristics քանակից՝ անհրաժեշտ չափերի),
			марка	наименование производителя	
1	RVi	RVi	RVi-1NCD4054(2.8) և RVi-1NCT4052 (2.8)	RVi Group	արտաքին մալուխները՝ Երևանի քաղաքապետարանի ճկախորովակներով 8 քաղաքային միջին 50 Տեսաձայնագրիչի տեղադրված մասնավարներով մինչև 1700 հատ տեխնիկական պահանջներ տեսախցիկի և տեսահսկման Տեսաձայնագրիչը պետք է համակարգի ձեռքբերում տեղադրված լինի երկաթյա տեղադրված և համակարգի համապատասխան պահպանում գործարկմամբ: Երևան քաղաքի (Rack 6U-9U), և ունենա փական: մասնավարներով: Պահարկներ պետք է ունենա անվտանգության միջնաբերդերից հովացման անոթեր: 9. Հոսանքի գլուխով տեսահսկում և անհրաժեշտ սկուզման պահանջներ տեսաձայնագրում ապահովվելով Տեսաձայնագրիչի պահպանում մասնավորով մինչև 1700 հատ պետք է տեղադրված լինի հոսանքի տեսախցիկներով համակարգի անհրաժեշտ սկուզման պարբերական հիմնական սահմանված հոսանքի պահանջներն են. 1. Տեսահսկման բացակայության պարագայում

[illegible]

[illegible]

				տեղադրված 265`-ից 265/5տվյալի համապատասխանությունը 264-ից 264/4-ի հետ, կրող ապակուղիում և մետաղական միջուկի միջև գտնվող 265 մբ/վրկ ճրագայտի միջև ճայնագրման և սարքավորման փոփոխությունների ամփոփումը:
				Մբ/վրկ տվյալների փոխանակման թողունակությամբ: 4. Ձայնագրման ժամկետ Տեսախցիկների ձայնագրությունը հաշվարկել առնվազն 7 օրվա համար, ընդ-որում կոշտ սկավառակները պետք է նախատեսված լինեն հատուկ 24/7 տեսահսկման սարքերի հետ աշխատելու համար: 5. PoE բաժանարարների տեխնիկական պահանջներ Բոլոր տեսախցիկները պետք է միացված լինեն ցանցին PoE բաժանարարներով՝ նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկների համար, առնվազն 96W PoE հզորությամբ, առնվազն 8 հատ 10/100 Մբ/վրկ PoE մուտքերով, ընդ-որում բոլոր բաժանարարները պետք է լինեն հերմետիկ արտաքին տուփերով: 6. Մալուխների տեխնիկական պահանջներ Ներքին տեսախցիկների բոլոր մալուխները պետք է լինեն պղնձյա UTP տեսակի,

					առնվազն 5-րդ կատեգորիա, առնվազն 24AWG: Արտաքին տեսախցիկների մալուխները պետք է լինեն FTP տեսակի, առնվազն 5-րդ կատեգորիա: 7. Մալուխատարների տեխնիկական պահանջներ Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում, պլաստմասե ուղետարներով, (կախված տեղանքից և մալուխների քանակից՝ անհրաժեշտ չափերի), արտաքին մալուխները՝ ճկախողովակներով: 8. Տեսաձայնագրիչի տեղադրման տեխնիկական պահանջներ Տեսաձայնագրիչը պետք է տեղադրված լինի երկաթյա համապատասխան պահարանում (Rack 6U-9U), և ունենա փական: Պահարանը պետք է ունենա հովացման անցքեր: 9. Հոսանքի անխափան սնուցման պահանջներ Տեսաձայնագրիչի պահարանում պետք է տեղադրված լինի հոսանքի անխափան սնուցման սարք՝ նախատեսված հոսանքի բացակայության պարագայում
--	--	--	--	--	--

					համակարգի գործունեությունը ապահովելու համար՝ առնվազն 10 թույլտվություն: 10. Ծրագրային ապահովման պահանջներ Ծրագրային ապահովումը պետք է նախատեսված լինի որպես մասնագիտական կենտրոնացված օպերատիվ դիտարկման համակարգ: Ծրագրային ապահովումը պետք է տեղադրված լինի տվյալ նախագծի ծավալների համապատասխան սերվերի վրա: Համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի առցանց դիտարկել տեսախցիկները և տեսաձայնագրությունները, ընտրելով ժամանակահատված և կոնկրետ տեսախցիկ(ներ): Համակարգը պետք է ունենա բոլոր տեսախցիկների և տեսաձայնագրիչների կառավարման կենտրոնացված արտադեմ (interface): Կառավարման կենտրոնացված վահանակը պետք է ունենա համակարգում առկա սարքավորումների աշխատունակության մոնիթորինգի մոդուլ: Համակարգը պետք է ունենա օգտատերերի գրանցման,
--	--	--	--	--	--

					հեռացման և իրավունքների կառավարման գործիքակազմ: Համակարգը պետք է ընձեռի հնարավորություն մեկ կամ մի խումբ տեսախցիկներ դիտարկել Web միջավայրում (Երևանի քաղաքապետարանում գործող «Մանկապարտեզ» համակարգի ադմինիստրատիվ մոդուլում ամեն մանկապարտեզի տեսախցիկների հղումը տեղադրելու, առցանց և տեսաձայնագրությունները դիտարկելու նպատակով): 11. Աշխատանքների կազմակերպման պահանջներ Աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն այնպես, որպեսզի չխանգարեն մանկապարտեզի բնականոն գործունեությանը: Աշխատանքները կատարելու ընթացքում և հետո ապահովել շինարարական աղբի հեռացումը: 12. Վճարման կարգը Վճարումը կկատարվի յուրաքանչյուր պատվեր-առաջադրանքի դեպքում փաստացի տեղադրված տեսահսկման կետերի քանակին համապատասխան (մեկ տեսահսկման կետի գինը հավասար է կնքված պայմանագրի գինը բաժանած 1700-ի): Առաքումը և
--	--	--	--	--	--

				տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Տրամադրված սարք-սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	---