

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/255 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մինչև 50 մանկապարտեզում մինչև 1700 հատ տեսախցիկի և տեսահսկման համակարգի ձեռքբերում տեղադրումով և համակարգի գործարկմամբ: Երևան քաղաքի մանկապարտեզներում անվտանգության նկատառումներից ելնելով տեսահսկում և տեսաձայնագրում ապահովվելու նպատակով մինչև 1700 հատ տեսախցիկներով համակարգի ձեռքբերման հիմնական պահանջներն են. 1. Տեսահսկման

						համակարգի ներդրման նախագծման պահանջներ Համակարգի մատակարարը, ամեն մանկապարտեզում համակարգը տեղադրելուց առաջ, պետք է մշակի տեսահսկման նախագիծ մանկապարտեզի հատակագծի վրա, որը կներառի տեսահսկման կետերը, դիտարկվող տեսադաշտերը, կապուղիների հետագծերը, հանգույցները, տեսաձայնագրման և այլ սարքավորումների տեղադիրքերը, կարգաբերման պարամետրերը, հոսանքի և ինտերնետի սնման աղբյուրները և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ համակարգի ներդրման համար: Ներկայացված նախագիծը պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո կհստակեցվի տեսահսկման կետերի քանակը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի սկսել աշխատանքները: 2. Տեսախցիկների տեխնիկական պահանջներ Յուրաքանչյուր մանկապարտեզում ներքին և արտաքին տեղադրման համար նախատեսված IP տեսախցիկների քանակը՝ համաձայն
--	--	--	--	--	--	---

					մանկապարտեզի հատակագծի վրա մշակված տեսահսկման նախագծի՝ հաշվի առնելով տվյալ մանկապարտեզի մուտքերի, միջանցքների, խմբասենյակների, ննջասենյակների և այլ անհրաժեշտ վայրերի քանակը: Տեսախցիկները պետք է աշխատեն PoE տեխնոլոգիայով: Տեսախցիկների գիշերային ռեժիմը 30մ, պատկերի որակը 4MP 1/3" CMOS 2688(H)x1520(V), ֆիքսված օբյեկտիվով 2.8մմ – 4մմ: Ներքին տեսախցիկները պետք է լինեն ներկառուցված միկրոֆոնով, արտաքին տեսախցիկները պետք է լինեն IP67 պաշտպանությամբ: Բոլոր տեսախցիկները պետք է լինեն մոնտաժային տուփերով: 3. Տեսաձայնագրիչների տեխնիկական պահանջներ Յուրաքանչյուր մանկապարտեզում պետք է լինի տեսախցիկների քանակին համապատասխան տեսաձայնագրիչ(ներ)՝ յուրաքանչյուրը 2 կոշտ սկավառակի հնարավորությամբ՝ 16TB, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG կոդավորման
--	--	--	--	--	--

					հնարավորությամբ, 256 մբ/վրկ մուտքային, ձայնագրման և ելքային թողունակությամբ, 1 հատ 10/100/1000 Մբ/վրկ տվյալների փոխանակման թողունակությամբ: 4. Ձայնագրման ժամկետ Տեսախցիկների ձայնագրությունը հաշվարկել 7 օրվա համար, ընդ-որում կոշտ սկավառակները պետք է նախատեսված լինեն հատուկ 24/7 տեսահսկման սարքերի հետ աշխատելու համար: 5. PoE բաժանարարների տեխնիկական պահանջներ Բոլոր տեսախցիկները պետք է միացված լինեն ցանցին PoE բաժանարարներով՝ նախատեսված 8 տեսախցիկների համար, 96W PoE հզորությամբ, 8 հատ 10/100 Մբ/վրկ PoE մուտքերով, ընդ-որում բոլոր բաժանարարները պետք է լինեն հերմետիկ արտաքին տուփերով: 6. Մալուխների տեխնիկական պահանջներ Ներքին տեսախցիկների բոլոր մալուխները պետք է լինեն պղնձյա UTP տեսակի, 5-րդ կատեգորիա, 24AWG: Արտաքին տեսախցիկների մալուխները պետք է լինեն FTP տեսակի, 5-րդ կատեգորիա: 7.
--	--	--	--	--	--

					Մալուխատարների տեխնիկական պահանջներ Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում, պլաստմասե ուղեւորներով, (կախված տեղանքից և մալուխների քանակից՝ ակնորոշելով չափերի), արտաքին մալուխները՝
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭ-ЕДХД-ИДР-24/255-ННЖе представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		ճկախողովակներով: 8.
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Стандартագրիչի տեխնիկական և տեխնիկական պահանջներ
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Стандартագրիչը պետք է երևանի քաղաքապետարանի տեղադրված լինի երկաթյա ենթակայության տիպի 50 համապատասխան պահպանում ամսվա արտադրվում տիպի 1700 հատ (Rack 6U-9U), և ունենա ժամանակ: տեսախցիկի և տեսահսկման Պահպանող պետք է ունենա համակարգի ձեռքբերվում հոսանքի անցքեր: 9 Հոսանքի տեղադրվում և համակարգի անհատական սկուզման պահանջներ գործարկմամբ: Երևան քաղաքի Տեսանկարիչի պահպանում ամսվա արտադրվում պետք է տեղադրված լինի հոսանքի ամսվա արտադրվում սկսվողները անհատական սկուզման պարզ՝ Ելնելով տեսահսկում և ևս չափերով հոսանքի տեսանկարիչը ապահովվելու բացակայության պարագայում ամսվա արտադրվում տիպի 1700 հատ համակարգի գործունեությունը տեսախցիկներով համակարգի ապահովելու համար՝ 10 որպես: 10. Ձեռքբերման հիմնական ծրագրային ապահովման պահանջներ են. 1. Տեսահսկման պահանջներ • Ծրագրային

[illegible]

[illegible]

				հնարձություն, 256 բ/վրկ անարժեքություն, 256 բ/վրկ թույլ տեսչություն
				10/100/1000 Մբ/վրկ տվյալների փոխանակման թողունակությամբ: 4. Ձայնագրման ժամկետ Տեսախցիկների ձայնագրությունը հաշվարկել 7 օրվա համար, ընդ- որում կոշտ սկավառակները պետք է նախատեսված լինեն հատուկ 24/7 տեսահսկման սարքերի հետ աշխատելու համար: 5. PoE բաժանարարների տեխնիկական պահանջներ Բոլոր տեսախցիկները պետք է միացված լինեն ցանցին PoE բաժանարարներով՝ նախատեսված 8 տեսախցիկների համար, 96W PoE հզորությամբ, 8 հատ 10/100 Մբ/վրկ PoE մուտքերով, ընդ-որում բոլոր բաժանարարները պետք է լինեն հերմետիկ արտաքին տուփերով: 6. Մալուխների տեխնիկական պահանջներ Ներքին տեսախցիկների բոլոր մալուխները պետք է լինեն պղնձյա UTP տեսակի, 5-րդ կատեգորիա, 24AWG: Արտաքին տեսախցիկների մալուխները պետք է լինեն FTP տեսակի, 5-րդ կատեգորիա: 7.

					Մալուխատարների տեխնիկական պահանջներ Ներքին մալուխները, կախված տեղանքից, պետք է անցկացվեն. առկայության դեպքում խողովակաշարով, իսկ բացակայության պարագայում, պլաստմասե ուղետարներով, (կախված տեղանքից և մալուխների քանակից՝ անհրաժեշտ չափերի), արտաքին մալուխները՝ ճկախողովակներով: 8. Տեսաձայնագրիչի տեղադրման տեխնիկական պահանջներ Տեսաձայնագրիչը պետք է տեղադրված լինի երկաթյա համապատասխան պահարանում (Rack 6U-9U), և ունենա փական: Պահարանը պետք է ունենա հովացման անցքեր: 9. Հոսանքի անխափան սնուցման պահանջներ Տեսաձայնագրիչի պահարանում պետք է տեղադրված լինի հոսանքի անխափան սնուցման սարք՝ նախատեսված հոսանքի բացակայության պարագայում համակարգի գործունեությունը ապահովելու համար՝ 10 րոպե: 10. Ծրագրային ապահովման պահանջներ • Ծրագրային
--	--	--	--	--	--

					ապահովումը պետք է նախատեսված լինի որպես մասնագիտական կենտրոնացված օպերատիվ դիտարկման համակարգ: • Ծրագրային ապահովումը պետք է տեղադրված լինի տվյալ նախագծի ծավալների համապատասխան սերվերի վրա: • Համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի առցանց դիտարկել տեսախցիկները և տեսաձայնագրությունները, ընտրելով ժամանակահատված և կոնկրետ տեսախցիկ(ներ): • Համակարգը պետք է ունենա բոլոր տեսախցիկների և տեսաձայնագրիչների կառավարման կենտրոնացված արտադեմ (interface): • Կառավարման կենտրոնացված վահանակը պետք է ունենա համակարգում առկա սարքավորումների աշխատունակության մոնիթորինքի մոդուլ: • Համակարգը պետք է ունենա օգտատերերի գրանցման, հեռացման և իրավունքների կառավարման գործիքակազմ: • Համակարգը պետք է ընձեռի հնարավորություն մեկ կամ մի
--	--	--	--	--	---

					խումբ տեսախցիկներ դիտարկել Web միջավայրում (Երևանի քաղաքապետարանում գործող «Մանկապարտեզ» համակարգի ադմինիստրատիվ մոդուլում ամեն մանկապարտեզի տեսախցիկների հղումը տեղադրելու, առցանց և տեսաձայնագրությունները դիտարկելու նպատակով): 11. Աշխատանքների կազմակերպման պահանջներ • Աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն այնպես, որպեսզի չխանգարեն մանկապարտեզի բնականոն գործունեությանը: • Աշխատանքները կատարելու ընթացքում և հետո ապահովել շինարարական աղբի հեռացումը: 12. Վճարման կարգը Վճարումը կկատարվի յուրաքանչյուր պատվեր-առաջադրանքի դեպքում փաստացի տեղադրված տեսահսկման կետերի քանակին համապատասխան (մեկ տեսահսկման կետի գինը հավասար է կնքված պայմանագրի գինը բաժանած 1700-ի): Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	--	---

					Տրամադրված սարք- սարքավորումները պետք է ունենան մեկ տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	--	--