ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	ԳՈՌԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ ներքնակներով: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի

						փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200-300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն

					պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկե խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ փաստացի մատակարարված

					ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГОРА ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					