ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Վենժոու Խինգջաո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Չափսերը՝ Երկարությունը՝ առնվազն 3580մմ, Լայնությունը՝ առնվազն 2875մմ , Բարձրությունը՝ առնվազն 3820մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1570x1570x911մմ: Տանիքը քառաթեք կառույց է, տեղադրված է համալիրի 4 հենասյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ

			հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավադիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (4 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 9մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմանալու համար նախատեսված ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական կցորդներ՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5մմ հաստությամբ: Խաղահարթակը պետք է բաղկացած լինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի ջրի և մաշվածության հանդեպ բարձր դիմադրություն ունեցող նրբատախտակից, առնվազն 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկապատմամբ: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900մմ (+-10մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի հիմքին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Խաղահարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Սղարանը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատե մեկ թերթիկից՝ 1.5մմ հաստությամբ և առնվազն 2440*495մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1595մմ երկարությամբ սահելու հատված և առնվազն 530մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի շրիշակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 9մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ, 2345մմ երկարությամբ և առնվազն 225մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530*1965*1345մմ: Համալիրի հենասյուները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե

			խողովակից՝ առնվազն 76մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ առնվազն 2մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենասյուներին ամրացվում է 900մմ խաղահարթակը: Արգելապատնեշը պետք է տեղադրված լինի երեխաների անվտանգության պահպանության համար և պետք է բաղկացած լինի կողային պատերից: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը առնվազն 15մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 680*755մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում՝ կողային պատի վերին մասից 155մմ հեռավորության վրա, պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80*300 մմ չափսերով, առնվազն 40մմ վերևից և ներքև կորության շառավղով: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի կառուցվածքը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 33,5*2,8մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնց միջոցով հետագայում արգելապատնեշը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին մետաղական թիթեղից պատրաստված պտուտակային միացումով, հաստությունը առնվազն 2,5մմ: Ելքը երկու պողպատե կիսակեղևի տեսքով պտտվում է անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են որոշակի ընդմիջումներով տեղադրված հենասյուների վրա եղած ակոսները: Խաչաձողի ստորին հատվածում առնվազն 55մմ երկարությամբ երկու մետաղական կեռիկներ պետք է եռակցվեն հետագա ամրացման համար. Առնվազն 780մմ բարձրությամբ և առնվազն 85մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն FSF անջրանցիկ նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն FSF անջրանցիկ նրբատախտակից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ առնվազն 15մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի թեքությանը համապատասխան և ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*955 մմ: Աստիճանների

			չափերը պետք է լինեն 840*786*1715մմ (+-20մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32*2մմ չափսերով և առնվազն 1500մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն վանդակաճաղերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Առնվազն 60*380 մմ չափսերով մեկ դեկորատիվ օվալ անցք պետք է տեղադրվի կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640մմ-ից ոչ պակաս: 150*610մմ չգերազանցող չափսերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից՝ առնվազն 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական ձողերի վրա պտուտակային միացումների միջոցով: Մետաղական ձողերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ առնվազն 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110մմ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, առնվազն 65*610մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ, պետք է տեղադրվի առնվազն 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ փակելով անցքը աստիճանների միջև: Մագլցման հարթակի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 900*750*915 մ:մ 99*750 մմ-ից ոչ պակաս, 102*750մմ-ից ոչ ավելի չափսերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ՝ առնվազն 30մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն կողային պատերի հենարանների վրա՝ յուրաքանչյուրը առնվազն երկու պտուտակավոր միացումների միջոցով: Պատրաստի մագլցման հարթակում կողային պատերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի քան 530մմ: Կողային պատերի հենարանները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա պրոֆիլային խողովակից, որի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 50*25*1,5մմ և երկարությունը 1415մմ: Պատրաստի կողային պատի շրջանակը պետք է լինի r = 740մմ շառավղով շրջանագծի հատված՝ 125մմ-ից ոչ ավելի ուղղահայաց ուղիղ հատվածով և 100մմ-ից ոչ ավելի հորիզոնական ուղիղ հատվածով:Կամարը տեղադրվում է խաղահրապարակի մի հարթությունից մյուսն անվտանգ անցնելու համար: Կամարը 780 (+-1)մմ երկարությամբ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Предлагаемый товар	
Номер лота	
	наименование производителя
8	

Технические характеристики

խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված առնվազն 33,5մմ տրամագծով և առնվազն 2,8մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով, հաստությունը առնվազն 2,5մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին: Արգելապատնեշը տեղադրվում է դուրս եկած մագլցման հարթակի կողմից խաղահրապարակի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 (+ -1) մմ երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են, և պետք է բաղկացած լինի FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա առնվազն 710*295մմ չափսեր: Տրվում է առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը պետք է արտադրված լինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և

		ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում: