ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Վենժոու Խինգջաո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Չափսերն են՝ երկարությունը՝ առնվազն 6045մմ, լայնությունը՝ առնվազն 5300մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 4120մմ: Սղարանի բարձրությունը համապատասխանաբար՝ առնվազն 950մմ և 1550մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է բաղկացած լինի չորս կողերից (784x866 մմ և 777x862 մմ), որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից (925x1015 մմ և 854x864մմ)՝ պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով՝ հաստությունը առնվազն 9մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները պետք է միմյանց միացված լինեն `օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ:Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը

			պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1570*1570*910 մմ: Սղարանը (առնվազն 950մմ) պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 495*1865մմ -ից ոչ պակաս չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը պետք է ծալվի 60մմ -ից ոչ ավելի թեքության շառավղով: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 1095 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 320մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r=450մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18մմ հաստությամբ, առնվազն 1760մմ երկարությամբ և առնվազն 190մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը 530*1485*1005մմ -ից ոչ պակաս պետք է լինեն: Սղարանը (առնվազն 1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, առնվազն 495*3090մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը պետք է ծալվի 60 մմ -ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև 85 մմ -ից ոչ պակաս խորության վրա: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 2245մմ երկարությամբ սահելու հատված և առնվազն 430մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի՝ - ճաղերից – 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*785*1710 մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32*2մմ չափսերով և առնվազն 1500մ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: Առնվազն 18մմ հաստությամբ խանավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը պետք է պարունակեն առնվազն մեկ դեկորատիվ առնվազն 60*380մմ չափսերով օվալաձեւ անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640 մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610մմ-ից ոչ ավելի չափերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, առնվազն 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ առնվազն 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110մմ:Հիմքերը

		պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, ուղղահայաց կողմը առնվազն 65*610մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջերմակայուն, պետք է տեղադրվի առնվազն 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ: Տրվում է առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը պետք է արտադրված լինեն գործարանային պայմաններում: 7. Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9		