ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալարմ Սիսթեմս Գրուպ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ձող 1 Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

						ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը

						կարգավորվող՝ մոտ 750–1000 մմ միջակայքում։ Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, առնվազն 10 հատ։ Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար։ Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր։ Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC։ Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C-ից մինչև +70°C ։ UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA։ Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W։ Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։

						Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Аларм Системс Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀԱՇՀՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	№ Наименование предмета закупки Количество Техническая характеристика и предъявляемые требования 1. Автоматический шлагбаум Количество: 1 Автоматический электромеханический шлагбаум, предназначенный для контроля въезда и выезда транспортных средств, для эксплуатации в условиях внешней среды. Стрела шлагбаума Количество: 1 Длина стрелы шлагбаума — 6 метров. Телескопическая, овальной конструкции. Должен

:Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 1. Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ոչ նկարագրված մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝

					обеспечивающий автоматический подъём и опускание стрелы в верхней части стрелы 48 предусмотрен светодиодный индикатор, обеспечивающий индикацию состояния и времени подъёма или опускания стрелы — не более
					2,5 секунды. Электродвигатель Количество: 1 Однофазный электродвигатель 24 V DC. Напряжение питания Количество: 1 Входное напряжение — AC 110–240 V. Корпус Количество: 1 Корпус из окрашенной стали, защищённый от воздействия внешней среды и коррозии. Степень защиты Степень защиты — не ниже IP54. Рабочая температура Допустимая температура эксплуатации — в диапазоне не менее от –30°C до +75°C. Опора стрелы Количество: 1 Опора для стрелы из алюминиевого сплава, с регулируемой высотой в диапазоне примерно 750–1000 мм. Пульт дистанционного управления Количество: 10 Пульты

						дистанционного управления шлагбаумом с функциями открытия и закрытия — не менее 10 штук. Защитный фотоэлемент Количество: 1 Инфракрасный защитный фотоэлемент для обнаружения препятствия/транспортного средства в зоне работы шлагбаума и предотвращения опускания стрелы. Рабочее расстояние фотоэлемента Количество: 1 Рабочее расстояние — не менее 20 метров. Питание фотоэлемента Количество: 1 Напряжение питания — 12–24 V DC/AC. Рабочая температура фотоэлемента Рабочая температура — не менее от –20°C до +70°C. ИБП (UPS) Количество: 1 Тип: линейно-интерактивный UPS. Номинальная мощность — не менее 2000 VA. Активная мощность — не менее 1200 W. Входное напряжение — рабочий диапазон 140–300 V AC. Входная частота — 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием. Автоматическая регулировка напряжения — AVR. Время переключения — не более 10 мс.

						Встроенные аккумуляторные батареи — свинцово-кислотные, общая ёмкость не менее 2×12 V / 9 Ah. Выходное напряжение — около 230 V AC. Защита от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда. Поставляемый UPS должен быть предназначен для совместного питания оборудования указанной системы контроля доступа и системы шлагбаума. Установка шлагбаума Количество: 1 Полная установка шлагбаума, сборка, крепление, электрическое подключение, настройка и пробный запуск. Бетонные работы Количество: 1 Бетонные работы по подготовке и укреплению основания/опор, необходимых для установки шлагбаума. Электрический кабель и монтажные работы Количество: 130 м Медный, многожильный, гибкий электрический кабель — 3×2,5 мм². Расчётное расстояние от источника электропитания до шлагбаума составляет около 130 метров. Прокладка кабеля Количество: 1

						Полная прокладка поставляемого кабеля с применением необходимых защитных и крепёжных средств, подключение и испытание. Монтажные материалы Количество: 1 Крепёжные элементы, соединители, кабельные принадлежности и другие сопутствующие монтажные материалы, необходимые для установки и ввода шлагбаума в эксплуатацию, в полном комплекте. Комплектация и ввод в эксплуатацию Количество: 1 Оборудование должно поставляться в полной комплектации и быть готовым к эксплуатации. Поставщик обязан осуществить сборку, установку, подключение, настройку и пробный запуск. Гарантийный срок Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки, установки и передачи в эксплуатацию. Обслуживание: устранение неисправностей, возникших в течение гарантийного срока, — в срок не более 48 часов. Обесточивание шлагбаума При

					отключении электропитания стрела шлагбаума должна автоматически принять вертикальное положение. Адрес установки шлагбаума Республика Армения, Тавушская область, г. Дилижан, ул. М. Горького, 90.