ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալարմ Սիսթեմս Գրուպ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HIKVISION,IN-VI Cable	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022,IN-VI	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022, IN-VI	HIKVISION, IN-VI Cable	Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 2 Ավտոմատ էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ձող 2 Այս տեքստից առանձնացրու ապրանքները իրենց քանակով ։ Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 4.5 մ: Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Ապահովվում է ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում:

						Ձողի վերին հատվածում նախատեսված է կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750–1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15

						Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, 15 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ –20°C-ից մինչև +70°C: Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով:

						Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։ Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը նախատեսված է նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Аларм Системс Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<ԱՄՀՄՀՁԲ-ԼՌՀԿ ՊԱՐ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HIKVISION,IN-VI Cable	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022,IN-VI	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022,IN-VI	HIKVISION,IN-VI Cable	Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 2 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 Սարքավորումը մատակարարվելու է ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը իրականացնելու է հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների	Автоматический шлагбаум (шлагбаум) 2 Автоматический электромеханический шлагбаум для регулирования въезда и выезда транспортных средств, предназначенный для использования на открытом воздухе. Шест шлагбаума 2 Разделите изделия в этом тексте по их количеству. Длина стебля шлагбаума: 4,5 м. Телескопическая, овальная конструкция. Предусмотрено автоматическое поднятие и опускание стебля. Верхняя часть стебля снабжена

					Электродвигатель постоянного тока 24 В. Напряжение питания 1 Входное напряжение: переменный ток 110–240 В. Корпус 1 Стальной корпус с порошковым покрытием, защищенный от внешних воздействий окружающей среды и коррозии. Степень защиты Степень защиты: IP54. Рабочая температура Допустимая рабочая температура: от –30°C до +75°C. Опора стебля 2 Опора стебля изготовлена из алюминиевого сплава, высота регулируется в диапазоне 750–1000 мм. Панель дистанционного управления 15. Панели дистанционного управления шлагбаумом с функциями открытия и закрытия, 15 шт. Фотоэлемент безопасности 2. Инфракрасный фотоэлемент безопасности для

						обнаружения препятствия/транспортного средства в рабочей зоне шлагбаума и предотвращения опускания столба. Рабочее расстояние фотоэлемента: 20 метров. Питание фотоэлемента: напряжение питания: 12–24 В постоянного/переменного тока. Рабочая температура фотоэлемента: от –20°C до +70°C. Контроллер индукционной петли обнаружения транспортных средств и кабель. 1. Контроллер индукционной петли обнаружения транспортных средств. Входное напряжение: 220 В. ИБП 2. Тип: линейно-интерактивный ИБП. Номинальная мощность: 2000 ВА. Активная мощность: 1200 Вт. Входное напряжение: 140–300 В переменного тока с рабочим диапазоном. Входная частота: 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием. Автоматическая регулировка напряжения: AVR. Время переключения: 10 мс. Встроенные батареи: свинцово-кислотные, всего: 2×12 В / 9 Ач.

						Выходное напряжение: 230 В переменного тока. Защита: от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда. Поставляемый ИБП предназначен для комбинированного электропитания указанного оборудования системы контроля доступа и шлагбаума. Монтаж ворот 2. Полный монтаж ворот, сборка, крепление, электрическое подключение, регулировка и тестовый запуск. Бетонные работы 2. Бетонные работы для подготовки и усиления фундамента/опор, необходимых для установки шлагбаума. Электромонтажные работы: 120 м медного многожильного гибкого электрического кабеля: 3×2,5 мм². Расчетное расстояние от источника питания до шлагбаума составляет 120 метров. Прокладка кабеля 2. Полная прокладка кабеля с использованием необходимых средств защиты и крепления, подключение и тестирование. Монтажные материалы 2. Кронштейны, разъемы, кабельные

					принадлежности и другие сопутствующие монтажные материалы, необходимые для установки и эксплуатации шлагбаума, в комплекте. Сборка и ввод в эксплуатацию 2. Оборудование поставляется в полностью собранном виде и готово к эксплуатации. Поставщик выполнит сборку, монтаж, подключение, регулировку и тестовую эксплуатацию. Гарантийный период: 12 месяцев с даты доставки и установки/ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание: устранение дефектов, возникших в течение гарантийного периода, в течение 48 часов. Отключение электроэнергии: при отключении электроэнергии тяга ворот должна автоматически принять вертикальное положение. Адрес установки ворот: Манушян 8, Гюмри, Ширакская область, РА