ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ձող 1 Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

						ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը

						կարգավորվող՝ մոտ 750–1000 մմ միջակայքում։ Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, առնվազն 10 հատ։ Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար։ Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր։ Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC։ Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C-ից մինչև +70°C ։ UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA։ Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W։ Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։

						Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	։Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում։ Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով։ Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման։ Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման և պարագաների տեղադրում, միացում, փորձնական գործարկում։ Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից։ Պետք է ապահովվի կառուցվածքով։ Պետք է ապահովվի

№ Գնման առարկայի անվանումը Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) Ավտոմատ ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 6 մետր։Տելեսկոպիկ, ծվաձև

					ձողերի աշխատանքային տարածքում և իջեցման ձողի վերին դիրքում վերահսկում LED48 ժամանակը ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Ոչ ավելի, քան 80 դիրք: Ոչ ավելի, քան 90 արագությունը Ձողի կամ իջեցման
					կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը

						կարգավորվող՝ մոտ 750–1000 մմ միջակայքում։ Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, առնվազն 10 հատ։ Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար։ Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր։ Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC։ Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C-ից մինչև +70°C ։ UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA։ Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W։ Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։

						Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²

						։Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում։ Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով։ Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման։ Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից։ Սպասարկում՝

					Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում առավելագույնը 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքազրկում Հոսանքազրկուման ժամանակ ուղեփակոցի ձողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Տավուշի մարզ ք. Դիլիջան Մ.Գորկու 90