ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 2 Ավտոմատ էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ձող 2 Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 4.5 մ: Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

						ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը

						կարգավորվող՝ մոտ 750–1000 մմ միջակայքում։ Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, 15 հատ։ Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար։ Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր։ Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC։ Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C-ից մինչև +70°C։ Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ։ 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ։ Մուտքային լարում՝ 220Վ։ UPS 2 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA։

						Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W։ Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։ Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՀՄՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
2	-	-	-	-	Գնման առարկայի անվանում Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 ուղեփակոց՝ տրանսպորտային վերահսկելու նպատակով, կոմպլեկտավորմամբ և պաստրպաստ ռամար՝ ուղեփակոցի ձող 2 հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Երաշխիքային բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²։ Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր։ Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների նիրառմամբ, միացում և փորձարկում։ Մոնտաժային նյութեր 2 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ էլեկտրատեխնիկական միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին լինի շահագործման։ Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 4.5 մ։ Տելեսկոպիկ, ծալվող կառուցվածքով։ Պետք է ապահովվի

Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և Ավտոմատ ուղեփակոց 2 ավտոմատ ուղեփակոց՝ ավտոմատացված ռեժիմով աշխատող, ներկայացվող պահանջների համապատասխան։ Սարքավորումը պետք է ապահովի ամբողջական կոմպլեկտավորում՝ առանց լրացուցիչ մասերի ավելացման անհրաժեշտության։ Մատակարարը պատասխանատու է ապրանքի անվտանգ տեղափոխման, պահպանման և տեղադրման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի արտադրական թերություններ։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի ամուր, պաշտպանի ապրանքը մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից։ Ապրանքի փաթեթավորման վրա պետք է նշված լինի ապրանքի անվանումը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է համապատասխանի ապրանքի տեսակին և չվնասվի տեղափոխման և պահպանման ընթացքում։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր և չվնասի շրջակա միջավայրը։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի տեղափոխման և պահպանման համար։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի օգտագործման համար։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի վերամշակման համար։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի վերադարձման համար։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի փոխանակման համար։ Ապրանքի փաթեթավորումը պետք է լինի հարմար ապրանքի վերանորոգ

					ժամկետ տվողաշխատանքային ծրագրակեմը՝ իջեցուցանվածքային 12 համամիավոր նախատեսված կարմիր և LED լուսադիոդային ցուցիչ՝ հեռակառավարման տարբերակով հնարավորություն ունեցող՝ ներառյալ՝ հեռակառավարման վահանակ՝ ներառյալ՝ ամրակներ՝ ներառյալ՝ ամրակներ՝ ներառյալ՝ ամրակներ

						կարգավորվող՝ մոտ 750–1000 մմ միջակայքում։ Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, 15 հատ։ Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար։ Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր։ Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC։ Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C-ից մինչև +70°C։ Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ։ 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ։ Մուտքային լարում՝ 220Վ։ UPS 2 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS։ Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA։

						Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W։ Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով։ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ։ Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR։ Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms։ Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման

						բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²։ Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր։ Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում։ Մոնտաժային նյութեր 2 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով։ Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման։ Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Երաշխիքային

					ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում առավելագույնը 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքազրկում Հոսանքազրկման ժամանակ ուղեփակոցի ձողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մանուշյան 8