ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱՉԻԿԻ-ն ՀՀԱՆՇՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	TDX Mercury	TDX Mercury	TDX BELPARK UNI Mercury Elite 2200U Smart	TDX Mercury	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ձող 1 Ուղեփակոցի ձողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

						ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750–1000 մմ միջակայքում:

						Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ –20°C-ից մինչև +70°C ։ UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝

						կապարաթթվային, ընդհանուր՝ 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ² ։Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

А/Ձ ԱՐՍԵՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱՉԻԿԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՇՀՕՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	TDX Mercury	TDX Mercury	TDX BELPARK UNI Mercury Elite 2200U Smart	TDX Mercury	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և լինի շահագործման: Մատակարարը ներկայացվող պահանջներ 1 պարտավոր է իրականացնել Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) հավաքում, տեղադրում, միացում, 1 Ավտոմատ կարգաբերում և փորձնական էլեկտրամեխանիկական գործարկում: Երաշխիքային ուղեփակոց տրանսպորտային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ միջոցների մուտքն ու ելքը 12 ամիս՝ մատակարարման և վերահսկելու նպատակով, տեղադրման/շահագործման նախատեսված արտաքին հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ պայմաններում շահագործման Երաշխիքային ժամկետում ուղեփակոցի ձողի 1 ամսաթիվ: Ուղեփակոցի առաջացած թերությունների ձողի երկարությունը՝ 6 վերացում 48 ժամվա ընթացքում: մետր: Տելեսկոպիկ, օվալաձև Ուղեփակոցի հրսանքազրկում կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի Հոսանքազրկուման ժամանակ մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ

					ձողի վերևի մասում և իջեցման ժամանակ ձողը ուղեկցող դիրքում պահելու համար: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750–1000 մմ միջակայքում:
					համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն: Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110–240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ –30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ ալյումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750–1000 մմ միջակայքում:

						Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12–24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ –20°C-ից մինչև +70°C ։ UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝

						կապարաթթվային, ընդհանուր՝ 2×12 V / 9 Ah։ Ելքային լարում՝ 230 V AC։ Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից։ Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար։ Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում։ Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ։ Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ² ։Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող

						մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում: Մոնտաժային նյութեր 1 Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով: Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1 Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝ Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքազրկում Հոսանքազրկումն ժամանակ

					ուղեփակոցի ձողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Տավուշի մարզ ք. Դիլիջան Մ.Գորկու 90