ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՕՆ ՇԻՆ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	Բաց մոխրագույն, 2.4 մետր լայնություն, 1.7 մետր բարձրություն: Կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Ալյումինե ձողի չափսերն են 45x25 մմ, իսկ պատերի հաստությունը 1 մմ: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ շերտավարագույրի ծանրոց, ծանրոցների համար նախատեսված հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց, շերտավարագույրի երկկողմանի բացող-փակող և պտտվող մեխանիզմ, ամրացման դետալ (պատին կամ առաստաղին ամրացնելու համար), ամրացման համար պլաստմասե խցաբութակ և պտուտակ (Φ 6մմx40մմ): Գույնը և երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

				Պատվիրատուի մոտ պահանջն առաջանալուց հետո չափագրումը 1 օրվա ընթացքում, պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 7 օրվա ընթացքում, կատարված աշխատանքների երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ЛОН ШИН» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	Светло-серые, ширина 2,4 м, высота 1,7 м. Ламели изготовлены из полиэстера, окрашены и пропитаны специальными составами для защиты от солнца. Ширина ламелей 13 см. Размеры алюминиевого карниза 45х25 мм, толщина стенок 1 мм. Необходимые комплектующие: утяжелители, специальная цепочка для утяжелителей, соединяющая ламели между собой, механизм двустороннего открытия-закрытия и поворота, крепежные детали (для крепления к стене или потолку), пластиковые дюбели и шурупы (Ф 6мм х 40мм). Цвет и оттенки согласовать с Заказчиком. После возникновения потребности у Заказчика – замер в течение 1 дня, изготовление и установка исполнителем в течение 7 дней, гарантийное обслуживание выполненных работ – 1 год.