

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրենդ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/98 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գնման առարկան հանդիսանում է Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների խաղահրապարակների և մարզադաշտերի ռետինե մանրահատիկներով 1.5սմ հաստությամբ միաձույլ գորգի ձեռքբերումն ու տեղադրումը Մինչև ռետինե մանրահատիկներով միաձույլ գորգի աշխատանքների մեկնարկը, պետք է իրականացնել նշված տարածքի հարթեցում, հիմքի նախապատրաստում / անհրաժեշտության դեպքում բետոնային և ասֆալտապատված հատվածների քանդում տեխ. բնութագրով նշված պահանջներին համապատասխան հարթեցում ապահովելու համար/: Ռետինե միաձույլ գորգի նյութը պետք է բաղկացած լինի 2-4մմ ռետինե մանրահատիկներից: Բետոնե մակերևույթին պետք է իրականացնել հատուկ նյութով մշակում /գրունտովկա/: Ռետինե միաձույլ գորգի փռման աշխատանքները պետք է իրականացնել հետևյալ հերթականությամբ (նկար 1)՝ . հողի հարթեցում, . մանրախիճ առնվազն 5սմ, . բետոնե ծածկույթ /ամրանային ցանցով- 5Br-1 (150x150մմ)/ - առնվազն 5սմ, . հատուկ նյութով մշակում /գրունտովկա/, . միաձույլ ռետինե հատիկներով գորգի ստեղծում 1.5սմ հաստությամբ: Նյութի ծախսը 1.5սմ հաստությամբ 1քմ տարածքի համար հաշվարկել՝ . ռետինե մանրահատիկներ 2-4մմ - առնվազն 11կգ, . ռետինե մանրահատիկները շաղախելու հատուկ սուսինձ- 2-2,25 կգ, . գունավորող նյութ- 0,4-0,5 կգ: Գույնի ընտրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ռետինե ռետինե մանրահատիկներով միաձույլ գորգի ձեռքբերման և տեղադրման ժամանակ հարթեցումն և փռումը իրականացնել /նկարներում նշված/ հատուկ տեխնիկաների միջոցով. . հարթեցում - տաքացվող գլղոն /կատուկ/ (նկար 2), . փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով (նկար 3): Ռետինե մանրահատիկներով միաձույլ գորգի</p>

տեղադրման ժամանակ հաշվի առնել եղանակային պայմանների չոր և արևոտ լինելու առկայությունը: Ռետինե մանրահատիկներով միաձուլվ գորգի տեղադրումից հետո ապահովել 24 ժամվա հսկողություն՝ մարդկանց մուտքը արգելելու և որակը ապահովելու համար

տեղադրման ժամանակ հաշվի առնել եղանակային պայմանների չոր և արևոտ լինելու առկայությունը: Ռետինե մանրահատիկներով միաձուլվ գորգի տեղադրումից հետո ապահովել 24 ժամվա հսկողություն՝ մարդկանց մուտքը արգելելու և որակը ապահովելու համար