

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ	պատուհաններ	«ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Պատուհաններ 9 հատ՝ յուրաքանչյուրը 3.087քառ.մ մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստ պատուհանների համար՝ 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, սովորական փականով; Պատուհանները պետք է փոխվեն և համապատասխան լինեն շենքում առկա պատուհաններին՝ իրենց արտաքին չափերով, երեք բաժանումներով՝ 1մասը բացվող(0.7քառմ), մյուս երկու մասերը՝(2.387քառմ) բաժանված հավասարաչափ

			<p>չբացվող: Ծղնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո<sup>3</sup> տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող` 6.615քառ.մ, Անշարժ` 21.168 քառ.մ*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--







			<p>չբացվող: Ծղնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո<sup>3</sup> տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող՝ 6.615քառ.մ, Անշարժ՝ 21.168 քառ.մ*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--