

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ	դռներ	«ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Դռներ մետաղապլաստից 1 հատ, գույնը մոխրագույն/ այլումինե/ ապակյա, ներդիր փականով, երկփեղկանի : Դուռը վերևից պետք է ունենա 1.0125քառ, մ անշարժ ապակյա հատված / խռամուկ/ դռան բացվող հատվածի մակերեսը ` 2քառ.մ է, իսկ մյուս փեղկի մակերեսը` 1.2քառ. մ փոքր փեղկը պետք է ունենա ներքին փական , որը թույլ կտա փեղկը բացել անհրաժեշտության դեպքում: Դռան փեղկերը աջ և ձախ կողմից պետք է ունենան ապակյա անշարժ հատված, ` յուրաքանչյուր կողմի մակերեսը պետք է լինի 0.65քառ.մ ,պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե

			<p>պատուհանների համար՝ 1.2մմ հաստությամբ: Ծղկիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքներիավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	---

			<p>պատուհանների համար՝ 1.2մմ հաստությամբ: Ծղկիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքներիավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	---