ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պարագիծ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Պարագիծ ՍՊԸ	Մուտքային բաշխիչ էլ. վահան ՄԲՎ	ՄԲՎ	Պարագիծ ՍՊԸ	ՄԲՎ էլ. վահանը պետք է համալրված լինի ЩРн-48-620x330x120-IP54-УХЛ2 48 մոդուլ (ոչ պակաս) տիպի էլ վահանով: Համալրված՝ 1. Բեռի անջատիչ խզիչ MCB 3p 100A դիմայի ղեկ.բռնակով, մեկուսացված համակարգ – 1 հատ: 2. MCB Ավտ.անջատիչ 3p Iu-25A, Ics- 6кA -3 հատ: 3. MCB Ավտ.անջատիչ 1p Iu-25A, Ics- 6кA -6 հատ: 4. Մալուխների մուտքի համապատասխան պաշտպանիչ ռետիններով -8 հատ: 5. Մուտքային մալուխի համար 50մմ2 ուժային

					սեղմակներով -4 հատ: 6. Ունենա դիմային էլ. բաց կոնտակտներից պաշտպանիչ շերտ: 7. Վահանի կողային պատերին մոնտաժված լինի արտադրական վարդակ 3P+PE+N 16A 380V IP44 իր խրոցով – 1 կոմպլեկտ: 8. Վահանի կողային պատերին մոնտաժված լինի արտադրական վարդակ 2P+PE 16A 220V IP44 իր խրոցով – 1 կոմպլեկտ: 9. Վահանի կողային պատերին մոնտաժված լինի գերմանական ստանդարտի արտաքին վարդակ 2P+PE 16A 220V IP44 իր խրոցով – 1 կոմպլեկտ: 10. Մոնտաժային հաղորդալարերը ունենա գունային թվային և տառային նշում: 11. Էլ. վահանը պետք է համապատասխան հավաքած լինի ГОСТ IEC 61439-1-2013-ին և իր բոլոր ենթակետերին: 12. ԳԲՎ վահանի սարքերի տեղադրման տեսքը և էլեկտրական սխեման պետք է համապատասխանի պատվիրատուի սխեմայի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Парагиц ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Парагиц ООО		ВРУ	Парагиц ООО	ВРУ оснащён ЩРн-48-620х330х120-IP54 (не меньше параметрами) щитом на 48 модулей. Комплектующие. 1. Выключатели-разъединител нагрузки MCB 3р 100А с фронтальной рукояткой управления – 1 шт. 2. MCB авт.выключатель 3р Iu-25А, Ics- 6кА – 3 шт. 3. MCB авт.выключатель 1р Iu-25А, Ics- 6кА – 6 шт. 4. Эластичные сальники ввода-вывода кабелей - 4 шт. 5. Клемма силовая вводная 50 мм2 - 4 шт. 6. Фальш панель (пластрон) защитный слой от открытых

					контактов. 7. На боковых стенках щита смонтировать розетку стационарную наружную 3P+PE+N 16A 380В IP44 с соответствующей вилкой – 1 ком. 8. На боковых стенках щита смонтировать розетку стационарную наружную 2P+PE 16A 220В IP44 с соответствующей вилкой – 1 ком. 9. На боковых стенках щита смонтировать розетку немецкого стандарта наружную 2P+PE 16A 220В IP44 с соответствующей вилкой – 1 ком. 10. Сборка эл.щита должно производится в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 со всеми подпунктами. 11. Внешний вид щита, распределительные устройств и схема подключения должна соответствовать схеме заказчика.