

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլիտար 800 ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/277 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մետաղական ճաղավանդակները պատրաստված են ներկայացված գծագրին համապատասխան: Ճաղաշարի երկարությունը 500-2000մմ, իսկ բարձրությունը՝ գետնից հաշված առնվազն 500մմ, գետնի մեջ ոտքերի երկարությունը՝ առնվազն 300մմ: Ճաղաշարի 2 կողմերից 2 հատ մետաղական քառակուսի կտրվածքով առնվազն 30x30x1,2մմ չափսերի խողովակներ են՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 800մմ երկարության: Ճաղաշարի միջևամասի շրջանակը պատրաստված է մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակից՝ առնվազն 20x20x1,2 չափսերի, 300-1860մմ երկարության և առնվազն 400մմ բարձրության /ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 4720մմ/:</p> <p>Շրջանակի մեջ պետք է հավաքված լինեն փոքր շրջանակներ՝ ըստ ներկայացված գծագրի՝ մետաղական քառակուսի կտրվածքի առնվազն 15x15x1,2մմ խողովակից /ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 5300մմ /:</p> <p>Պատրաստի շրջանակը եռակցվում է 2 կանգնակներին 4 հատ մետաղական քառակուսի կտրվածքով՝ առնվազն 20x20x1,2մմ խողովակներով յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ առնվազն 70մմ: Բնահողի մշակում ձեռքով՝ առնվազն 0,032խմ: Խճի տեղադրում՝ առնվազն 0,013խմ: Ճաղաշարի ոտքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով՝ առնվազն 0,032խմ: Ճաղաշարի յուղաներկում 2 շերտ 1,6 քմ /գուլնի ընտրությունը որոշում է պատվիրատուն/: Ճաղաշարերի եռակցումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ: Ճաղաշարերը պատրաստվում են պատվիրատուի կողմից տրված պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվեն պատվիրատուի ներկայացրած հասցեներում՝ ըստ համապատասխան երկարությունների: ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ ՀԻՄՔ ԸՆԴՈՒՄԵՆ ԳՄ: Բոլոր ապրանքները նոր, չօգտագործված են:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Элитар 800» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПФ-23/277 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Перила Металлические перила выполнены в соответствии с представленным чертежом: Длина перил 500-2000 мм, а высота-не менее 500 мм от Земли, длина ног в земле не менее 300 мм: С двух сторон балюстрады 2 трубы с квадратным вырезом размером не менее 30x30x1,2 мм, каждая длиной не менее 800 мм. Средняя рама перил должна быть изготовлена из металлической квадратной режущей трубы размером не менее 20x20x1,2, длиной 300-1860 мм и высотой не менее 400 мм /общая длина не менее 4720 мм /: В раме должны быть собраны небольшие рамки согласно представленному чертежу из трубы квадратного сечения не менее 15x15x1,2 мм /общая длина не менее 5300 мм/. Готовый каркас должен быть приварен к 2 стойкам с 4 металлическими квадратными разрезами длиной не менее 20x20x1,2 мм с трубами длиной не менее 70 мм. обработка грунта вручную-не менее 0,032 куб. м: Установка щебня: не менее 0,013 куб. м: Бетонирование перил с бетоном класса В15-не менее 0,032 куб. м: Покраска балясин маслом 2 слоя 1,6 кв. м / выбор цвета решает заказчик/: Сварка и установка перил включены в стоимость: Перила должны быть изготовлены на основе заданного заказчиком задания и размещены по указанным адресам заказчика. ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИНЯТЬ ЗА ОСНОВУ Пм. * Все товары новые и неиспользованные.</p>