

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն EԱՃԱՊԶԲ-2024/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>Հոմոգեն վինիլային հատակ՝ 34-43 դասի, չիրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ, նախատեսված հիվանդանոցների և լաբորատորիաների համար, հաստությունը՝ 2 մմ, 1 քմ քաշը՝ առնվազն 2.75 կգ, վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդ որում, գոդումը կատարվում է +600° C ջերմաստիճանի տակ, հատակի փոշեզրկման, հարթեցման և վինիլային տեղադրման աշխատանքներ՝ վինիլային հատակից շրիշակներ 100 մմ բարձրությամբ, վինիլի եզրերը կլորացվում են հատակի և պատի միացման մասում: Հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն: Ապրանքն իր մեջ ներառում է նաև աշխատանքի գինը (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր և վինիլային շրիշակներ)</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/7-2-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>Гомогенный виниловый пол: класс 34-43, негорючий, экологически чистый, химически стойкий, предназначен для больниц и лабораторий, толщина: 2 мм, масса 1 кв.м.: не менее 2,75 кг, сварочная проволока соответствует типу винила. пол, цвет, причем сварка производится при температуре +600°C, обеспыливание пола, работы по выравниванию и монтажу винила, полосы из винилового пола высотой 100 мм, края винила закруглены на стыке пола и стены. Обеспыливание пола водно-дисперсионной грунтовкой и обеспечение адгезии, выравнивание пола самовыравнивающимся раствором, который после высыхания обеспечивает прочность не менее 29 МПа. В стоимость продукта также включена стоимость работ (включая водно-дисперсионную грунтовку, наливной раствор для пола, виниловое напольное покрытие, клей, проводку и виниловые ленты).</p>