# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Արամ Խաչատրյան Սասունի Ա/Ձ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | BERG | BERG | BGAC-T18 ECO (T) | BERG | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է 60մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաեներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1600 Վտ /1500 Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ջերմաստիճանը՝ -7°~+42°<br>220-240Վ լարումով 50-60Հg հաճախականությամբ<br>Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/55դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 950 մ³/ժ<br>Գազի տեսակ՝ R410A Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում և հասցեում: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, այլ իրերի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Օդորակիչը տեղադրվելու է Աշտարակ համայնքի Փարպի բնակավայրի վարչական շենքում,ավտոաշտարակի ծախսերը կատարում է մատակարարը: Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Арам Хачатрян Сасуни И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |