ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) HD-RO 500	Rivamed HD-RO 500	HD-RO 500	RIVA MUHENDISLIK SU ARITMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորումների համար 300 լ / ժամ արտադրողականությամբ Միացված սարքերի քանակը՝5 (միաժամանակ աշխատող սարքեր՝ ընդլայնման հնարավորությամբ) Նվազագույն արտադրողականություն՝ 300 լ / ժամ՝ մուտքային ջրի 10օՑ- ի ջերմաստիճանի դեպքում Ռեվերս օսմոսի (ՌՕ) կառավարման միկրոպրոցեսորային համակարգի առկայություն Մաքրված ջրի հաղորդունակությունը համաձայն ISO 23500-2:2024 և ISO

					23500-3:2024. Հեմոդիալիզի և ուղեկցող թերապիայի հեղուկների պատրաստում և Որակի կառավարում: Մաս 3. Ջուր հեմոդիալիզի և ուղեկցող թերապիայի համար (ISO 23500-3:2024 և ISO 23500-2:2024)) Ջերմաստիճանի ցուցադրման (դիսպլեյ) առկայություն Հաղորդունակության չափիչի, ճնշման չափիչի և հոսքի ինդիկատորի առկայություն Համակարգը ամբողջությամբ ավտոմատացված է Սարքավորումների նվազագույն լրակազմ. Մուտքային ինքնալվացվող մեխանիկական զտիչ 2000 լիտր ընդհանուր տարողությամբ մուտքային ջրի պահպանման ուղղահայաց բաք Բաքի նյութը կայուն է օքսիդացնող նյութերով սանիտարական մշակման նկատմամբ: Ապահովվում է բաքի առավելագույն դատարկումը Բաքի սանիտարական մշակումը 12 ամիսը մեկ մատակարարի կողմից Բաքը գտնվում է ջրակայուն և կոռոզիայից չվախեցող պատվանդանների վրա Պոմպակայան Նստվածքային

					Ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ զտիչ: 1465 կապույտ, 2 հատ, մեկ ֆիլտրի լրացման ծավալը 95 լիտր, ֆիլտրի ազատ ծավալը 40%: Փափկեցման ավտոմատ ֆիլտր: 1354 2 հատ, յուրաքանչյուր ֆիլտրում խեժի ծավալը 75լ: Դեքլորացման ածխածնային ավտոմատ ֆիլտր: 1354 կապույտ 2 հատ, յուրաքանչյուր զտիչում զտման միջավայրի ծավալը 70լ: Ֆիլտրերի տեղակայումը տարբեր կառույցների վրա` պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ Ջրի զտման (աղահեռացում) ՌՕ համակարգ չժանգոտվող պողպատից շրջանակ հանգույցների հավաքման համար չափիչ գործիքների և կցամասերի տեղադրման համար նախատեսված վահանակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ղեկավարման բոլոր էլեմենտները տեղակայված են վահանակի առջևի հարթությունում նախնական մեխանիկական զտիչ - ֆիլտրատի, խտանյութի, վերամշակման հոսքի ցուցում միացման չափը 3/4" - ճնշման չափիչների հավաքածու` տեղադրման բոլոր փուլերի ճնշումը

						վերահսկելու համար - ներկառուցված թվային հաղորդիչ մետր` ջերմային փոխհատուցման գործառույթով և մատակարարվող ջրի ջերմաստիճանը չափելու համար, անջատիչ-կարգավորիչ փականներ, (էլեկտրամագնիսական փականներ) բարձր ճնշման ուղղահայաց կենտրոնախույս պոմպ` չոր վազքից պաշտպանության համակարգով պոմպի ճնշման խցիկն ու աշխատանքային անիվի նյութը` չժանգոտվող պողպատից բարձր ճնշման, բարձր ընտրողականության հակադարձ օսմոսի թաղանթներ (չափը` 4040,2 հատ) ճնշման կորպուսը` իներտ նյութից, որը չի փոխում ջրի հատկությունները (չժանգոտվող պողպատ` փայլեցված մակերեսով կամ բարձրամակարդակ ամրացված պլաստիկ)` թաղանթների կողային հաջորդական միացմամբ թաղանթների ուղղահայաց դասավորվածություն ջրախնայող վերահոսքային կոնտուր ինքնավար շարժական կայան` թաղանթային բլոկի քիմիական լվացման և ախտահանման համար`

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					թթվային և ալկալային տեսակի ռեագենտների հավաքածուով ծրագրավորվող էլեկտրոնային կառավարման բլոկ` բազմառեժիմային գործառույթների հավաքածուով լվացում մուտքային և ելքային ջրի հաղորդունակության վերահսկում, ջրի ջերմաստիճանի վերահսկում, կապանի ճնշումների վերահսկում, վթարային վիճակների ցուցադրում, անորակ պերմեատի արտահոսք: Սպասման ռեժիմում լվացման միացում` խցանումներից խուսափելու համար Ջրամատակարարման ներքին համակարգ` օգտագործելով ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր հաստատված թույլատրելի խողովակներ: Խողովակների արագ տեղադրման և վերանորոգման հնարավորություն Դիալիզի մեքենաներին ջրի միացման կետերում չժանգոտվող պողպատից պատրաստված փական-փականով արագ միացումների առկայություն: Փոստ ՌՕ ջրի քիմիական, աղտոտվածության, էնդոթոքսինների և մանրէաբանական թեստերը

						համապատասխանում են AAMI ստանդարտներին Խողովակաշարը նեռարյալ բոլոր միացումները և ջրահեռացման համակարգը պաշտոնապես (գրավոր) կհամաձայնեցվեն ԶՄԿ-ի արտադրողի հետ Խողովակաշարի ախտահանման հնարավորության առկայություն: Ախտահանում՝ քիմիական Մեկ չժանգոտվող պողպատից շրջանակի վրա՝ էլեկտրական վահանակով և մատակարարման ուղղածիգ կենտրոնախույս պոմպով՝ մաքրված ջուրը արհեստական երիկամի սարքերին մատակարարելու համար: Հոսքային մասի նյութը՝ AISI 316: Ճնշման կարգավորում և պահպանում 2–8 բար միջակայքում: Պաշտպանություն ճնշման և չոր ընթացքի նկատմամբ: Ճնշման տվիչի առկայություն: Ջրի հոսքի ինդիկատոր օղակում՝ աշխատանքային միջակայք՝ 300–6000 լ: Մանոմետր ճնշման վիզուալ վերահսկման համար՝ աշխատանքային միջակայք՝ 0–1 ՄՊա: Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ՝ հզորությունը 41 Վտ:

						Ճառագայթման տվիչ և աշխատանքի հաշվիչ` հավաքածուում: Ջերմաստիճանի տվիչի հիման վրա ավտոմատ անջատման բլոկ: Կատարմանը` մեկ միասնական շրջանակի վրա` բաշխիչ պոմպով: Սնուցում. Սնուցում` 380-400 Վ, 50 Հց (Երեք ֆազ) Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկն իրականցվելու են սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Նշում. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Թեստերը կիրականացվեն պատվիրատուի տեխնիկական ներկայացուցչի (COTR) կամ մշտապես աշխատող ինժեների (RE) ներկայությամբ: Նշում. Բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են համալիրի տեղադրման և շահագործման ընթացքում, կկատարվեն մատակարարի սեփական միջոցներից Համալիրը ներառում է լիարժեք գործունեության համար

					անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում կունենա մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորագման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունն ունի սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման

					երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում կունենա հենոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող 2 հավաստագրված ինժեներ։ Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) 1. ISO13485; ISO9001; ISO14001: ISO45001 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ