ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեգամարթ ՍՊԸ-ն ԵԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	TR3106A,elips	NORMACOM LLC	Հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգ ԵՊԲՀ ուսանողական հանրակացարան: 1. գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային` 4 հատ, 2. ծխի կոմբո տվիչ հասցեային` 537 հատ, 3. ելքի լուսանշան` 24 հատ, 4. համակարգի գործունեության համար ներքին ինտերնետ ցանցի մոնտաժում, 5. վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար` 480 մ, 6. ձեռքի հասցեային ազդասարք` 24 հատ, 7. միացման ռելե հասցեային` 7 հատ, 8. ազդանշանի ուժեղացուցիչ` 10 հատ: Համակարգը պետք է բաղկացած լինի`կարգը պետք է բաղկացած լինի` Գլխավոր կառավարման համակարգ հասցեային: Գույն` սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Երեք կապի ալիքների առկայություն` լարային Ethernet և երկու SIM քարտ: Կենտրոնական միավորի միացման կարգավիճակի ցուցման առկայություն: Կենտրոնական ստորաբաժանումների միջև տվյալների փոխանցման գործառույթի աջակցություն: Տեղեկացումներ push ծանուցումների, SMS-ի և հեռախոսազանգի միջոցով: Արտաքին չափեր` 163

			× 163 × 36 մմ, + / - 2 %: Աշխատանքի հաճախականությունը` 868.7-869.2 Հց: Պարտադիր է, որ համակարգն ունենա անվտանգության ընկերության կառավարման վահանակին միացնելու հնարավորություն (այդ թվում 911-ին): Համակարգի հեռակա կարգավորման և կառավարման հնարավորություն: Համակարգին միացվող սարքերի քանակը` ոչ պակաս 80-ից: Մոնիթորինգի արձանագրություններ (протокол)` SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685: Ներկառուցված մարտկոց` նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Ռադիոազդանշանի հեռավորությունը` ոչ պակաս քան 1500 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն` երկկողմանի, անվտանգ: Առանձին անվտանգության խմբերի առավելագույն քանակը` 5-ից ոչ պակաս: Միացված օգտատերերի առավելագույն թիվը` ոչ պակաս 40-ից: Օգտատերերի համար առանձին անվտանգության խմբերի մուտքի իրավունքները կարգավորելու ունակություն: Առնվազն երեք ռադիոազդանշանի կրկնիչ միացնելու հնարավորություն: Ահազանգման լուսանկարչական բացահայտման և հաստատման սարքերի հետ աշխատելու ունակությունը պարտադիր է, 640 × 480 պիքսել: Անվտանգության ժամանակացույցի ստեղծման գործառույթի աջակցությունը պարտադիր է: Հնարավորություն տեսահսկման ինտեգրմանը նույն հավելվածով աշխատելու կարողությամբ: Ազդանշանի խցանման փորձի տագնապային իրազեկման հնարավորություն, սարքը վնասելու դեպքում` (իրանը բացելու, պոկելու) իրազեկում օգտատիրոջը և անհրաժեշտ ստորաբաժանումներին: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ինքնուրույն աշխատելու պարտադիր հնարավորություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն, պարտադիր տեղադրում և կարգաբերում, հրահանգների, տեխնիկական ուղեցույցի պարտադիր առկայություն: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50131-1:2006 / A1:2009 /

			A2:2017 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ծխի կոմբո տվիչ հասցեային: Գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն / սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար: Զգայական տարր՝ ֆոտոէլեկտրական սենսոր, ջերմազույգ: Արտաքին չափեր՝ 124 × 124 × 45 մմ (+ /- 2 %): Ներկառուցված բարձրախոս տագնապ ձայնային ազդանշան տալու համար: Տեղային հրդեհի դեպքում նախազգուշացնող ազդանշանն ամբողջ օբյեկտում տարածելու հնարավորություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի առանձին գործարանային երաշխիքով: Սարքի կարգավիճակը տեղում և հեռակա ստուգելու ունակություն: Պահեստային էլեկտրամատակարարման առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1000 մետր: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 Հց: Ազդանշանի արձակման և ուղարկման հնարավորություն համակարգին՝ տվիչի իրանը բացելու, մակերեսից պոկելու պարագայում: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 80 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և իրահանգների առկայությունը: EN 14604:2005/AC:2008, EN IEC 63000:2018, համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ելքի լուսանշան: Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 866.0–866.5 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ: Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար: 2x1.5 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ПВХ: Ձեռքի հասցեային ազդասարք: «Գույնը՝ կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի

				հեռավորությունը բաց տարածքում` անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն` երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը` 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր` 102 × 104 × 39 մմ, (+ /- 2 %): Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայությունը պարտադիր է: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Միացման ռելե հասցեային: Անվտանգության համակարգին միացման տեսակը` անլար: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում` անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 800 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Արտաքին չափեր` 39 × 33 × 18 մմ, (+ /- 2 %): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն` երկկողմանի, պաշտպանված: Պարտադիր գերտաքացման պաշտպանության առկայություն: «Չոր շփման» տեսակի ելքային կոնտակտների առկայություն: Ելքային կոնտակտների վիճակի հեռակառավարման հնարավորություն: Աշխատանքի հաճախականությունը` 868.7-869.2 Հց: 0°C-ից մինչև +60°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Հրահանգների պարտադիր առկայություն»: EN 60730-1:2016+A1:2019, EN IEC 63000:2018 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Գույնը` սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Мегамарт» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՃԱՊՁԲ-2026/12-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4			
			տեսակը` անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում` անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը` 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն` երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը` 868.7-869.2 Հց: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը` կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց` նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը պետք է ամրագրված լինի գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն:Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Պարտադիր է տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայությունը: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն: Ներքին ինտերնետ ցանց: Այն պետք է բաղկացած լինի 10 կամուտատորներից, 610 մետր F տիպի հաղորդալարից, որը պետք է տեղակայվի 600 մ 20*40 չափսի մալուխատարում: Բոլոր նշված բաղկացուցիչ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն, մոնտաժվեն և կարգաբերվեն որպես մեկ միասնական ազդանշային համակարգ: Մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն օբյեկտների բնականոն աշխատանքին` պահպանելով սանիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը: Առաստաղի բարձրությունները կազմում են 2,4 - 4,5 մետր` կախված մասնաշենքից և մասնաշենքի կոնկրետ նշանակության հատվածներից: Աշխատանքները պետք է իրականացվեն այնպես, որ պահպանվի մինչև տեղադրման պահը ունեցած շենք/շինության արտաքին տեսքը: Աշխատանքների արդյունքում շենքի վնասվածքների, արտաքին միջամտությունների համար

				ամբողջական պատասխանատվություն է կրում մատակարար կազմակերպությունը, որը վնասը պատճառելուց տասնօրյա ժամկետում պետք է վերացնի պատճառված վնասը։ Աշխատանքների կատարման օրական գրաֆիկը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Աշխատանքները իրականացնել ըստ շինարարական նորմերի: Տեղադրված տվիչները պետք է անվանվեն պատվիրատուի պահանջի համաձայն: Աշխատանքների ավարտից հետո ընդունում-հանձնման հետ մեկտեղ մատակարար կազմակերպությունը պատվիրատուին է ներկայացնում համակարգի ներդրման նախագիծը : Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված շինարարության իրականացման լիցենզիա 1-ին կամ 2-րդ դաս, համապատասխան ներդիրով`կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ): Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին: Ընդհանուր համակարգի համար երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 3 տարի։ Ապրանքը, գույքն ու սարքավորումները` նոր են և չօգտագործված: