ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

KASKA GROUP-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՎՄ- Ապորա	Արտաքին լուսավորության հենասյուներ (տեղադրումով) 8 մետր բարձրությամբ, երկճյուղ, այգիների համար նախատեսված 250 վտ հզորությամբ լեդ լույսերով: Չափերը՝ ±60 մմ - բարձրությունը՝ - 8000 մմ, ճյուղերի բացվածքը՝ 1500մմ: Նկարում նշված բոլոր չափերը մմ-ով են: Լիսեռի և եզրի նյութը, մարմնի և եզրի նյութը կառուցվածքային պողպատ է: Բոլոր պողպատե իրերը, պտուտակները և ամրակները պետք է լինեն տաք ցինկապատված: Բոլոր պտուտակները պատրաստված են բարձրորակ ձգված պողպատից: Բոլտերը /պտուտակները/ կարող են օգտագործվել որպես 5.8, 6.8 և 8.8՝ համաձայն նախագծման չափանիշների: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել անհրաժեշտ Էլեկտրասնուցման մալուխների, կառավարման վահանակների, էլեկտրալարերի և լուսավորության հենասյուների տեղադրման համար անհրաժեշտ այլ պարագաների մոնտաժում և փորձարկում, որի գործընթացում պետք է ապահովվի կիրառելի անվտանգության կանոնների խիստ պահպանումը: Լեդ լույսերի դիզայնը և գույների համադրությունը նախապես համաձայնեցնել Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և փորձարկումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

KASKA GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	BM Опора	ответвлениями, со светодиодными светильниками мощностью 250 Вт предназначенных для парков. Размеры: ±60 мм - высота: -8000 мм, расстояние между ветвями: 1500 мм. Все размеры на изображении указаны в мм. Материал вала и фланца, а также корпус и фланец изготовлены из конструкционной стали. Все стальные детали, винты и крепежные элементы должны быть оцинкованы методом горячего цинкования. Все винты должны быть изготовлены из высококачественной высокопрочной стали. В зависимости от проектных требований могут использоваться болты 5.8, 6.8 и 8.8. Поставщик обязуется обеспечить монтаж и тестирование необходимых кабелей питания, панелей управления, электропроводки и других аксессуаров, необходимых для установки опор освещения, в процессе чего должно быть обеспечено строгое соблюдение применимых правил безопасности: Дизайн и цветовая гамма светодиодных светильников должны быть заранее согласовать с главой Канакер-Зейтунского административного района Еревана. Транспортировка, установка и тестирование осуществляется поставщиком: Предоставляется гарантия сроком на один год. Фото прилагается. штук 1 000 000 20 000 000 20 административный район Канакер-Зейтун, парк Д. Анхагт при наличии финансовых средств

		со дня вступления в силу договора /соглашения/ в установленном порядке до 30-й календарный день включительно