ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՍՏԵՐ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	dahua	-	● Ավտոմեքենաների համարների ճանաչման տեսախցիկ արտաքին (ip)՝ ,պատկերի որակ առնվազն 4mpx (2688x1520), մատրիցա՝ CMOS 1/1.8”՛, վարիֆոկալ օբյեկտիվ 2.7-12մմ, գիշերային նկարահանման հեռավորությունը մինչև 60 մ, Հայտնաբերման արագությունը մինչև 60 կմ/ժ պատկերի սեխմում H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H, ինտերնետ ցանցին միանալու հնարավորություն, 12 VDC/PoE, մինչև 128 GB Micro SD քարտի ապահովում՝, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 ° ~+70 ° C; IP66

						, 12 հատ: ● 128 GB Micro SD քարտ 12 հատ: ● Տեսագրման սարք (NVR)՝ 16 տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն, տեսագրման ֆորմատը Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264, ձայնագրման որակը 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, Մուտքային թողունակություն 320Mbps: Ինտերֆեյս 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), USB 2.0, կոշտ սկավառակի ապահովում 2 SATA III Port, մինչև 10TB ծավալ՝ 1 հատ: ● Կոշտ սկավառակ՝ Seagate 8 TB, 7200 պ/ր, 6GB/s՝ 1 հատ: ● Սնուցման աղբյուր՝ տեսախցիկները միացնելու համար՝ 12 հատ: Մասնակիցը պետք է իրականացնի հետևյալ աշխատանքները. ● Տեղադրման աշխատանքներ՝ տեսախցիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդաձոր, Ձորագյուղ, Լիճք, Ծովասար, Ներքին Գետաշեն , Վերին Գետաշեն, Մադինա, Վաղաշեն, Աստղաձոր , Ձոլաքար և Վարդենիկ բնակավայրերում: ● Աշխատանքները պետք է

					իրականացվեն բնակավայրեր մտնող ճանապարհների մուտքերի մոտ : ● Պետք է ապահովվի էլեկտրականության և ինտերնետի միացումը տեսախցիկներին օպտիկամանրաթելային մալուխներով՝ ապահովելով նրա անխափան աշխատանքը 365 օր: ● Տեսախցիկներին պետք է տրամադրվի հաստատուն ip հասցե: ● Տեսախցիկները պետք է միացվեն տեսագրման սարքին, որը տեղադրվելու է Մարտունու համայնքի ոստիկանության բաժնում: ● Տեսագրման սարքի վրա պետք է իրականացվի տվյալ տեսախցիկների միացումները: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 730 օրացուցային օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЛЕКТРОМАСТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	dahua	-	● Ավտոմեքենաների համարների ճանաչման տեսախցիկ արտաքին (ip)՝ ,պատկերի որակ առնվազն 4mpx (2688x1520), մատրիցա՝ CMOS 1/1.8”՛, վարիֆոկալ օբյեկտիվ 2.7-12մմ, գիշերային նկարահանման հեռավորությունը մինչև 60 մ, Հայտնաբերման արագությունը մինչև 60 կմ/ժ պատկերի սեխմում H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H, ինտերնետ ցանցին միանալու հնարավորություն, 12 VDC/PoE, մինչև 128 GB Micro SD քարտի ապահովում՝, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 ° ~+70 ° C; IP66

						, 12 հատ: ● 128 GB Micro SD քարտ 12 հատ: ● Տեսագրման սարք (NVR)՝ 16 տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն, տեսագրման ֆորմատը Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264, ձայնագրման որակը 3840×2160; 1920×1080; 1280×1024; 1280×720, Մուտքային թողունակություն 320Mbps: Ինտերֆեյս 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), USB 2.0, կոշտ սկավառակի ապահովում 2 SATA III Port, մինչև 10TB ծավալ՝ 1 հատ: ● Կոշտ սկավառակ՝ Seagate 8 TB, 7200 պ/ր, 6GB/s՝ 1 հատ: ● Սնուցման աղբյուր՝ տեսախցիկները միացնելու համար՝ 12 հատ: Մասնակիցը պետք է իրականացնի հետևյալ աշխատանքները. ● Տեղադրման աշխատանքներ՝ տեսախցիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վարդաձոր, Ձորագյուղ, Լիճք, Ծովասար, Ներքին Գետաշեն , Վերին Գետաշեն, Մադինա, Վաղաշեն, Աստղաձոր , Ձոլաքար և Վարդենիկ բնակավայրերում: ● Աշխատանքները պետք է

					իրականացվեն բնակավայրեր մտնող ճանապարհների մուտքերի մոտ : ● Պետք է ապահովվի էլեկտրականության և ինտերնետի միացումը տեսախցիկներին օպտիկամանրաթելային մալուխներով՝ ապահովելով նրա անխափան աշխատանքը 365 օր: ● Տեսախցիկներին պետք է տրամադրվի հաստատուն ip հասցե: ● Տեսախցիկները պետք է միացվեն տեսագրման սարքին, որը տեղադրվելու է Մարտունու համայնքի ոստիկանության բաժնում: ● Տեսագրման սարքի վրա պետք է իրականացվի տվյալ տեսախցիկների միացումները: Երաշխիքային ժամկետը՝ հանձնելու պահից առնվազն 730 օրացուցային օր: