ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/022 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	Արխիվի դարակաշարերի հիմնակմախքը (կարկասը) պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայից: Դարակաշարի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի 5մ (+ - 1սմ), որը միջնորմով պետք է բաժանված լինի հավասար 2 մասի, ամեն մասը 2.5 մ: Դարակաշարի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 2 մ (+ - 1սմ) և ունենա 5 հատ դարակներ: Առաջին դարակի բարձրությունը հատակից պետք է լինի 8-10սմ: Դարակների միջև բարձրությունը պետք է լինի 34սմ (+ - 1սմ): Դարակի հիմքը պետք է լինի լամինացված ՄԴՖ-ից, որի մեջտեղի հատվածը պետք է ունենա մետաղական չճկվող հենարան: Դարակաշարի ընդհանուր լայնությունը պետք է լինի 31սմ: Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պետք է լինեն հղկված առանց անհարդությունների և փոշեներկված լինեն հակակոռոզիոն ներկով: Ներկի և ՄԴՖ-ի գույնը պետք լինի մոխրագույն: Դարակաշարի և դրակաշարի տեղադրման գծագրերը կցվում են (տես նկար 3): Մատակարարված ապրանքը և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, հավաքումն ու տեղադրումը իրականացնում է Մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Դարակաշարերի համար նախատեսված սենյակները տեսնելու համար մասնակիցը կարող է մոտենալ Խորենացի 3 հասցեում գտնվող ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենք: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/022 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Каркас архивных стеллажей должен быть изготовлен из металлических конструкций. Общая длина стеллажа должна быть 5м (± 1см), которая должна быть разделена перегородками на 2 равные части (2.5м). Общая высота стеллажа должна быть 2м (± 1см) и иметь 5 полок. Высота первой полки от пола должна быть 10см (± 1см). Высота между полками должна быть 34см (± 1см). Основание стеллажа должно быть выполнено из ламинированного МДФ или аналогичного материала, средняя часть которого должна иметь металлическую опору для предотвращения изгиба. Общая ширина стеллажа должна составлять 31см. Все металлические конструкции должны быть отшлифованы и без шероховатостей и покрыты порошковой высококачественной антикоррозийной краской. Цвет краски серый. Чертеж стеллажа и монтаж прилагаются (см. рисунок 3). Поставляемый товар и используемые материалы должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, сбор и установка товара осуществляется Поставщиком. Сбор и установка осуществляется в течение 20 календарных дней после доставки товара. Гарантийный срок на изделие составляет 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара заказчиком.