

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	№ Գնման առարկայի անվանում Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվող պահանջներ 1 Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 1 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 1 Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 6 մետր:Տելեսկոպիկ, օվալաձև կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի

					<p>ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 1 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը</p>
--	--	--	--	--	---

կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, առնվազն 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 հնֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում

խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար:

Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC:

Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C : UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով:

Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ:

					<p>Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն $2 \times 12 \text{ V} / 9 \text{ Ah}$: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ $3 \times 2,5 \text{ մմ}^2$</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 10 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառույթներով, առնվազն 10 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 1 հնֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար:</p> <p>Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն 1 Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում 1 Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC:</p> <p>Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C : UPS 1 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն $2 \times 12 \text{ V} / 9 \text{ Ah}$: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 1 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 1 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 130մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ $3 \times 2,5 \text{ մմ}^2$</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>:Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 130 մետր Մալուխի լարանցում 1 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում:</p> <p>Մոնտաժային նյութեր 1</p> <p>Ուղեփակոցի տեղադրման և գործարկման համար անհրաժեշտ ամրակներ, միակցիչներ, մալուխային պարագաներ և այլ ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝ ամբողջական փաթեթով:</p> <p>Կոմպլեկտավորում և գործարկում 1</p> <p>Սարքավորումը պետք է մատակարարվի ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ լինի շահագործման: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել հավաքում, տեղադրում, միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Երաշխիքային ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 12 ամիս՝ մատակարարման և տեղադրման/շահագործման հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունների վերացում առավելագույնը 48 ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի հոսանքագրկում Հոսանքագրկուման ժամանակ ուղեփակոցի ծողը պետք է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման հասցեն ՀՀ Տավուշի մարզ ք. Դիլիջան Մ.Գորկու 90</p>
--	--	--	--	--	---