

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | -                     | -                   | -       | -                      | Գնման առարկայի անվանում<br>Քանակ Տեխնիկական բնութագիր և<br>ներկայացվող պահանջներ<br>Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում)<br>2 Ավտոմատ<br>Էլեկտրամեխանիկական<br>ուղեփակոց՝ տրանսպորտային<br>միջոցների մուտքն ու ելքը<br>վերահսկելու նպատակով,<br>նախատեսված արտաքին<br>պայմաններում շահագործման<br>համար: Ուղեփակոցի ծող 2<br>Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝<br>4.5 մ: Տելեսկոպիկ, օվալաձև<br>կառուցվածքով: Պետք է ապահովվի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ձողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում: Ձողի վերին հատվածում նախատեսել կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ ցածր, քան IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ առնվազն -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումինե համաձուլվածքից, բարձրությունը</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15 Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 15 հատ: Անվտանգության ֆոտոսել 2 Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար: Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20 մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C: Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային- ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ առնվազն 2000 VA:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                               |                                                                  |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ООО Импэкс</p> | <p>в качестве участника</p>   | <p>ка в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>предлагаемого товара</p>       | <p>բետոնային աշխատանքներ:<br/>Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²: Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է մոտ 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 մատակարարվող է ըստ ՇՈՒ-ԷԼԱՆ ՊԶԲ-2026/61 իսկ մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների սիրանամբ, տեխնիկական հատկություններ, միացում և փորձարկում:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p>                                             | <p>Предлагаемый товар</p>                                    | <p>наименование производителя</p> | <p>մոնտաժային կուլթեր 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2</p>          | <p>-</p>                      | <p>-</p>                                                         | <p>-</p>                                                     | <p>-</p>                          | <p>Գնման առարկայի ամպստում Ուղեփակոցի տեղադրման և թանակ Տեխնիկական բնութագիր և գործարկման համար անհրաժեշտ ներկայացվող պահումներ ամրակներ, միակցիկներ, Ավտոմատ ուղեփակոց (2լագրաում) մալուխային պարագաներ և այլ 2 Ավտոմատ ուղեփակոց մոնտաժային կուլթեր՝ Էլեկտրամեխանիկական ամբողջական փաթեթով: ուղեփակոց տրանսպորտային կոմպլեկտավորում և գործարկում 2 միջոցների տոկոսը ու ելքը Մարտավորումը պետք է վերահսկվելու նպատակով, մատակարարվող ամբողջական սարքատեսակն անհրաժեշտ կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ պայմաններում 2 առաջագործման լիսի շահագործման: Մատակարարը համար: Ուղեփակոցի ծող 2 պարտավոր է իրականացնել ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ հավաքում տեղադրում միացում, 4.5 մ: Տեխնիկական, ծգված և կառավարող և փորձական կառուցվածքով: Դետք է ապահովվի գործարկում: Երաշխիքային</p> |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>կարգավորվող՝ մոտ 750-1000 մմ<br/>միջակայքում: Հեռակառավարման<br/>վահանակ 15 Ուղեփակոցի<br/>հեռակառավարման վահանակներ՝<br/>բացման և փակման<br/>գործառնություններով, 15 հատ:<br/>Անվտանգության ֆոտոսել 2<br/>Ինֆրակարմիր անվտանգության<br/>ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի<br/>գոտում<br/>խոչընդոտի/տրանսպորտային<br/>միջոցի հայտնաբերման և ձողի<br/>իջեցումը կանխելու համար:<br/>Ֆոտոսելի աշխատանքային<br/>հեռավորություն Աշխատանքային<br/>հեռավորությունը՝ նվազագույնը 20<br/>մետր: Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման<br/>լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի<br/>աշխատանքային ջերմաստիճան<br/>Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝<br/>առնվազն -20°C-ից մինչև +70°C:<br/>Ավտոմեքենայի հայտնաբերման<br/>ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ,<br/>և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի<br/>հայտնաբերման ինդուկցիոն<br/>կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային<br/>լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային-<br/>ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ<br/>հզորություն՝ առնվազն 2000 VA:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ակտիվ հզորություն՝ առնվազն 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140–300 V AC աշխատանքային միջակայքով: Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ առնվազն 2×12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ մոտ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը պետք է նախատեսված լինի նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բետոնային աշխատանքներ:<br/>Էլեկտրական մալուխ և<br/>մոնտաժային աշխատանք 120 մ<br/>Պղնձե, բազմաթել, ճկուն<br/>Էլեկտրական մալուխ՝ 3×2,5 մմ²:<br/>Հաշվարկված տարածքը հոսանքի<br/>աղբյուրից մինչև ուղեփակոց<br/>կազմում է մոտ 120 մետր: Մալուխի<br/>լարանցում 2 Մատակարարվող<br/>մալուխի ամբողջական լարանցում,<br/>անհրաժեշտ պաշտպանիչ և<br/>ամրացնող միջոցների կիրառմամբ,<br/>միացում և փորձարկում:<br/>Մոնտաժային նյութեր 2<br/>Ուղեփակոցի տեղադրման և<br/>գործարկման համար անհրաժեշտ<br/>ամրակներ, միակցիչներ,<br/>մալուխային պարագաներ և այլ<br/>ուղեկցող մոնտաժային նյութեր՝<br/>ամբողջական փաթեթով:<br/>Կոմպլեկտավորում և գործարկում 2<br/>Սարքավորումը պետք է<br/>մատակարարվի ամբողջական<br/>կոմպլեկտավորմամբ և պատրաստ<br/>լինի շահագործման: Մատակարարը<br/>պարտավոր է իրականացնել<br/>հավաքում, տեղադրում, միացում,<br/>կարգաբերում և փորձնական<br/>գործարկում: Երաշխիքային</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ժամկետ Երաշխիքային ժամկետը՝<br/>նվազագույնը 12 ամիս՝<br/>մատակարարման և<br/>տեղադրման/շահագործման<br/>հանձնելու օրվանից: Սպասարկում՝<br/>Երաշխիքային ժամկետում<br/>առաջացած թերությունների<br/>վերացում առավելագույնը 48<br/>ժամվա ընթացքում: Ուղեփակոցի<br/>հոսանքագրկում Հոսանքագրկուման<br/>ժամանակ ուղեփակոցի ծողը պետք<br/>է ավտոմատ ընդունի ուղղահայաց<br/>դիրք: Ուղեփակոցի տեղադրման<br/>հասցեն ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.<br/>Գյումրի, Մանուշյան 8</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|